

工事数量総括表(本01)

工事名 R 6 徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
橋梁保全工事		式		1			
現場塗装工		式		1			
橋梁塗装工		式		1			
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		590			
回収・積込み		m2		590			
ルンカす処分		t		12			
塗膜剥離剤	水系	kg		590			
素地調整	素地調整種類:1種ルン(プラスチック処理)	m2		290			
下塗	塗装種別:有機ゾンクッチベイント(1層) スプレー, 塗装箇所:主桁、横桁、支承, 塗装回数:1回	m2		290			
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁、横桁、支承, 塗装回数:1回	m2		290			
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:主桁、横桁、支承, 塗装回数:1回	m2		290			

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名 R 6 徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事(1) (担い手確保型)				事業区分 工事区分		道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:主桁、横桁、支承, 塗装回数:1回	m2		290			
構造物撤去工		式		1			
運搬処理工		式		1			
現場発生品運搬	発生材種類:ルンカす	t		12			
仮設工		式		1			
安全設備工		式		1			
防護装備		式		1			
仮設足場工		式		1			
吊足場 夜間		m2		140			
朝顔 夜間	両側	m2		140			
シート張防護 夜間		m2		140			

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
板張防護 夜間		m2		140		
剥離剤用養生シート工 夜間		m2		140		
プラスト用養生シート工 夜間		m2		140		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A	夜間	人日		16		
交通誘導警備員 B	夜間	人日		32		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
安全設備		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		