

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工			事業区分	道路維持・修繕	
	事(3) (担い手確保型)			工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
橋梁保全工事		式		1		
現場塗装工		式		1		
橋梁塗装工		式		1		
塗膜剥離剤塗布・塗膜除去		m2		290		
回収・積込み		m2		290		
ルンカす処分		t		6		
塗膜剥離剤	水系	kg		150		
素地調整	素地調整種類:1種ルン(プラスチック処理)	m2		150		
下塗	塗装種別:有機ゾンクッチベイント(1層) スプレー, 塗装箇所:主桁、横桁、支承, 塗装回数:1回	m2		150		
下塗	塗装種別:弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料(2層)スプレー, 塗装箇所:主桁、横桁、支承, 塗装回数:1回	m2		150		
中塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用 スプレー 淡彩, 塗装箇所:主桁、横桁、支承, 塗装回数:1回	m2		150		

- 1 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工			事業区分	道路維持・修繕	
	事(3) (担い手確保型)			工事区分	橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
上塗	塗装種別:弱溶剤形ふっ素樹脂塗料 スプレー 淡彩, 塗装箇所:主桁、横桁、支承, 塗装回数:1回	m2		150		
構造物撤去工		式		1		
運搬処理工		式		1		
現場発生品運搬	発生材種類:ルンカす	t		6		
仮設工		式		1		
安全設備工		式		1		
防護装備		式		1		
仮設足場工		式		1		
吊足場 夜間		m2		70		
朝顔 夜間	両側	m2		70		
シート張防護 夜間		m2		70		

- 2 -

徳島県

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事(3) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
板張防護 夜間		m2		70		
剥離剤用養生シート工 夜間		m2		70		
プラスト用養生シート工 夜間		m2		70		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A	夜間	人日		14		
交通誘導警備員 B	夜間	人日		28		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
安全費		式		1		
安全設備		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島線(津田橋) 徳・昭和～新浜 橋梁塗装工 事(3) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 橋梁保全工事	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		