

工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

設計内訳書 (本02)

工事名	R 6 徳土 鳥ヶ丸谷他 鳴・北灘鳥ヶ丸他 標識工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		1,935,400		
標識工		式	1		1,935,400		
小型標識工		式	1		1,935,400		
標識設置 (既設標識撤去済)		基	3	102,400	307,200		単 1号
標識設置 (新設・既設撤去)	H=2.75m	基	4	108,200	432,800		単 2号
標識設置 (新設・既設撤去)	H=2.75m	基	4	109,800	439,200		単 3号
標識設置 (追加新設)		基	2	102,400	204,800		単 4号
標識設置 (転用)		基	6	74,560	447,360		単 5号
標識設置 (電柱添架)		基	6	17,340	104,040		単 6号
直接工事費		式	1		1,935,400		
共通仮設		式	1		472,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		472,000		
純工事費		式	1		2,407,400		

設計内訳書 (本02)

工事名	R 6 徳土 鳥ヶ丸谷他 鳴・北灘鳥ヶ丸他 標識工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持				
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
現場管理費		式	1		1,452,000		
工事原価		式	1		3,859,400		
一般管理費等		式	1		910,600		
工事価格		式	1		4,770,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		477,000		
工事費計		式	1		5,247,000		

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	標識設置 (既設標識撤去済)		単位	基	単位数量	1	単価	102,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱建込 φ60.5		基	1	11,800	11,800	削孔、間詰モルタル等 含む	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカール張, 700×900×2		枚	1	67,400	67,400		
	砂防指定地標識支柱 鋼管, φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)		組	1	18,800	18,800		
	合計					102,380		
	単価					102,400	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	標識設置 (新設・既設撤去)	H=2.75m	単位	基	単位数量	1	単価	108,200
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱建込 φ60.5		基	1	11,800	11,800	削孔、間詰モルタル等 含む	
	標識柱切断撤去 φ60.5		基	1	3,009	3,009	単柱	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1	2,774	2,774		
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカド張, 700×900×2		枚	1	67,400	67,400		
	砂防指定地標識支柱 鋼管, φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)		組	1	18,800	18,800		
	合計					108,163		
	単価					108,200	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識設置 (新設・既設撤去)	H=2.75m	単位	基	単位数量	1	単価	109,800
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱建込 φ60.5		基	1	11,800	11,800	削孔、間詰モルタル等 含む	
	標識柱切断撤去 φ60.5		基	1	4,600	4,600	複柱	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1	2,774	2,774		
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカド張, 700×900×2		枚	1	67,400	67,400		
	砂防指定地標識支柱 鋼管, φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)		組	1	18,800	18,800		
	合計					109,754		
	単価					109,800	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	標識設置 (追加新設)		単位	基	単位数量	1	単価	102,400
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱建込 φ60.5		基	1	11,800	11,800	削孔、間詰モルタル等含む	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカル張, 700×900×2		枚	1	67,400	67,400		
	砂防指定地標識支柱 鋼管, φ60.5×2.3×2750(2本/組), 塗装(白)		組	1	18,800	18,800		
	合計					102,380		
	単価					102,400	円/基	

1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	標識設置 (転用)		単位	基	単位数量	1	単価	74,560
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1	2,774	2,774		
	砂防指定地標識(1種) アルミ板 スコッチカル張, 700×900×2		枚	1	67,400	67,400		
	合計					74,554		
	単価					74,560	円/基	

1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識設置（電柱添架）		単位	基	単位数量	1	単価	17,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 （警戒・規制・指示・路線番号標識）	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	電柱添架用標識		枚	1	12,500	12,500		
	電柱取り付けバンド		式	1		460		
	合計					17,340		
	単価					17,340	円/基	