

## 工事（業務）設計書の扱いについて

工事（業務）設計書の公表により知り得た情報は、徳島県以外の者の権利を含む場合があるため、当該資料の利用にあたっては、ダウンロードを行った個人又は法人における1次利用に限るものとし、有償無償に関わらず「第三者への提供行為」を行わないこと。

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 天狗谷他 徳・東山手他 標識工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1		2,475,454		
標識工		式	1		2,371,360		
小型標識工		式	1		2,371,360		
標識設置	転用, コンクリート建込式, 単柱式	基	42	31,760	1,333,920		単 1号
標識設置	建替, コンクリート建込式, 単柱式	基	4	50,210	200,840		単 2号
標識設置	新設, コンクリート建込式, 単柱式	基	4	44,420	177,680		単 3号
標識設置	新設, 電柱添加式	基	38	17,340	658,920		単 4号
構造物撤去工		式	1		104,094		
標識撤去工		式	1		104,094		
標識撤去	コンクリート建込式, 単柱式	基	18	5,783	104,094		単 5号
直接工事費		式	1		2,475,454		
共通仮設		式	1		560,000		
共通仮設費 (率計上)		式	1		560,000		

# 設計内訳書 (本01)

工事名	R 6 徳土 天狗谷他 徳・東山手他 標識工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1		3,035,454		
現場管理費		式	1		1,764,000		
工事原価		式	1		4,799,454		
一般管理費等		式	1		1,132,546		
工事価格		式	1		5,932,000		
消費税額及び地方消費税額		式	1		593,200		
工事費計		式	1		6,525,200		

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	標識設置	転用, コンクリート建込式, 単柱式	単位	基	単位数量	1	単価	31,760
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1	2,774	2,774		
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	土石流危険溪流標識 アルミ板 スコッチカール張, 500×700×2		枚	1	24,600	24,600		
	諸雑費(まるめ)		式	1		6		
	合計					31,760		
	単価					31,760	円/基	

# 1 次単価表

単価使用年月	2024. 09
歩掛適用年月	2024. 09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	標識設置	建替, コンクリート建込式, 単柱式	単位	基	単位数量	1	単価	50,210
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱切断撤去 (単柱式)		基	1	3,009	3,009	市場単価, 単価表P347	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1	2,774	2,774		
	標識柱建込 (削孔, 間詰モルタル等含む, 単柱式)		基	1	7,920	7,920	市場単価, 単価表P347	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	土石流危険溪流標識支柱 鋼管 φ60.5×2.3×2200 塗装(白)		組	1	7,520	7,520		
	土石流危険溪流標識 アルミ板 スコッチカール張, 500×700×2		枚	1	24,600	24,600		
	諸雑費(まるめ)		式	1		7		
	合計					50,210		
	単価					50,210	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識設置	新設, コンクリート建込式, 単柱式	単位	基	単位数量	1	単価	44,420
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱建込 (削孔, 間詰モルタル等含む, 単柱式)		基	1	7,920	7,920	市場単価, 単価表P347	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	土石流危険渓流標識支柱 鋼管 φ60.5×2.3×2200 塗装(白)		組	1	7,520	7,520		
	土石流危険渓流標識 アルミ板 スコッチカール張, 500×700×2		枚	1	24,600	24,600		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	合計					44,420		
	単価					44,420	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	標識設置	新設, 電柱添加式	単位	基	単位数量	1	単価	17,340
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1	4,380	4,380		
	土砂災害警戒区域及び特別警戒区域標識 アルミ板 スコッチカール張, 300×400×2		枚	1	12,500	12,500		
	電柱取り付けバンド 10mm×1200mm×0.5		個	2	230	460		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	合計					17,340		
	単価					17,340	円/基	

# 1次単価表

単価使用年月	2024.09
歩掛適用年月	2024.09
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	標識撤去	コンクリート建込式, 単柱式	単位	基	単位数量	1	単価	5,783
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱切断撤去 (単柱式)		基	1	3,009	3,009	市場単価, 単価表P347	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1	2,774	2,774		
	諸雑費(まるめ)		式	1		0		
	合計					5,783		
	単価					5,783	円/基	