

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・脇猪尻 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 夜間	施工区分・平均切削深さ:全面切削6cm以下(4000m2以下),段差すりつけ撤去作業:無し	m2		2,100			
殻運搬(路面切削) 夜間	殻種別:アスファルト殻	m3		105			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		105			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		30			
舗装版破碎 夜間	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		100			
殻運搬 夜間	殻種別:舗装版破碎	m3		5			
汚泥処分		t		0.03			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・脇猪尻 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		5			
不陸整正 夜間		m2		100			
表層 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		100			
表層 夜間	材料種類:各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		2,100			
区画線工		式		1			
区画線工		式		1			
溶融式区画線 外側線 夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		600			
溶融式区画線 中央線 夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		300			
溶融式区画線 ドットライン 夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:破線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		30			
溶融式区画線 速度記号 夜間	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		10			
仮設工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・脇猪尻 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員 夜間	A	人日		7			
交通誘導警備員 夜間	B	人日		28			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
建設機械運搬費		台		2			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6馬土 鳴門池田線 美・脇猪尻 舗装工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		