

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1 港湾緑地 整備工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
土工		式		1			
土工		式		1			
掘削工		m3		230			
盛土工		m3		180			
残土処理		m3		90			
作業土工		式		1			
排水構造物工		式		1			
側溝工		式		1			
プラスチックU型側溝 1号U型側溝	3種300A	m		160			
プラスチックU型側溝 2号U型側溝	3種300B	m		2			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (沖洲外地区) 徳・東沖洲1 港湾緑地 整備工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
フレキャストU型側溝 3号U型側溝	1種300A	m		149		
側溝蓋	3種300	枚		325		
側溝蓋	1種300	枚		297		
集水桝・マンホール工		式		1		
フレキャスト集水桝		箇所		4		
既設集水桝一部撤去・復旧 N=4箇所		式		1		
電気設備工		式		1		
照明設備工		式		1		
照明灯基礎		基		7		
電線管路工		式		1		
土工 (電気配管)	管種 : FEP30, 径: 30mm	m		337		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1 港湾緑地 整備工事（担い手確保型）			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
付帯工		式		1		
付帯工		式		1		
境界壁		m		12		
縁石		m		152		
車止め	φ115, H1100, 固定式	本		59		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費（率計上）		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（沖洲外地区） 徳・東沖洲1 港湾緑地 整備工事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		