

見積参考資料

委託業務名 R6波林 総合改良 海陽町川又 森  
林整備

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正  
な業務委託費の見積りのための一資料であ  
り、委託契約を拘束するものではない。

事業名	保安林総合改良事業 川又地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備

項目名	内容
事業主体名	南部県民局農林水産部(美波)林務・森林土木
事業名	保安林総合改良事業
地区名	川又地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備
施工場所	海部郡海陽町川又
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美波 3
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	保安林総合改良事業 川又地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	森林整備B
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	25%を超え35%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	160分
週休2日補正	補正なし
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正	補正なし

事業名	保安林総合改良事業 川又地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費(率計上)				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費(率計上)				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				









事業名	保安林総合改良事業 川又地区
工事名	R 6 波林 総合改良 海陽町川又 森林整備

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付		本		100.000	本 当たり算出
	本数調整伐(参考歩掛)選木～片付 28cm以上,選木あり,枝払あり,玉切あり,-,中			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)平均胸高直径区分	28cm以上		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)選木区分	選木あり		夜間制約作業時間:0.0		
	3)枝払区分	枝払あり				
	4)玉切区分	玉切あり				
	5)片付区分	-				
	6)難易度区分	中				
	7)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	特殊作業員					
		0.630	人			
	普通作業員					
		0.630	人			
	諸雑費					
		0.060				
	特殊作業員					
		0.160	人			
	普通作業員					
		0.160	人			
	諸雑費					
		0.040				
	特殊作業員					
		0.350	人			
	普通作業員					
		0.350	人			
	諸雑費					
		0.080				
	特殊作業員					
		0.290	人			
	普通作業員					
		0.290	人			

事業名	保安林総合改良事業 川又地区		
工事名	R6波林 総合改良 海陽町川又 森林整備		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.090				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** S単 - 2号 ***					
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m		10.000 m	当たり算出
	丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:補正なし	
	1)素材区分	現地採取		時間の制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工内容区分	丸太筋工				
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 現地採取	10.000	本			計上無し
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 現地採取	15.000	本			計上無し
	杉丸太 末口径10.0cm×長0.6m 杭先端加工費	15.000	本			
	土木一般世話役	0.110	人			
	普通作業員	0.680	人			
	諸雑費	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			



