

R 6 三耕 ため池 地神池 堤体工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・土工				
・ ・ 土工（堤体工）				
・ ・ ・ 掘削（泥土）	捨土	m <sup>3</sup>	406.000	
・ ・ ・ 泥土運搬＋処理		m <sup>3</sup>	406.000	
・ 地盤改良工				
・ ・ 地盤改良工				
・ ・ ・ 安定処理工（浅層改良）	qu=120kN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	872.000	
・ 仮設工				
・ ・ 仮設道路工				
・ ・ ・ 盛土		m <sup>3</sup>	532.000	
・ ・ ・ 盛土法面仕上		m <sup>2</sup>	267.000	
・ ・ ・ 敷砂利	t=10cm	m <sup>2</sup>	447.000	
・ ・ ・ 安定処理工（浅層改良）	qu=120kN/m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	464.000	
・ ・ 撤去工				
・ ・ ・ コンクリート構造物取壊し	無筋	m <sup>3</sup>	3.300	
・ ・ ・ コンクリート塊（無筋）処分費＋運搬		m <sup>3</sup>	3.300	
・ ・ 表土剥取				
・ ・ ・ 表土剥取	資材置場	m <sup>3</sup>	234.000	
・ ・ 土木シート設置				
・ ・ ・ 土木シート	資材置場	m <sup>2</sup>	780.000	
・ ・ ・ 土木シート	発生土仮置場	m <sup>2</sup>	308.000	
・ ・ 水替工				
・ ・ ・ 仮排水パイプ	高密度ポリエチレン管 φ300	m	57.000	
・ ・ ・ 排水ポンプ（仮設）	0以上～6未満	箇所	1.000	
・ ・ 仮設土止工				

R 6 三耕 ため池 地神池 堤体工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
・・・大型土のう	設置	袋	3.000	
・その他				
・・・技術管理費				
・・・試験費				
・・・試験費				
・・・・配合試験		式	2.000	
・・・・ポータブルコーン貫入試験		m	3.000	
一括計上価格				
・試験費				
・・・試験費				
・・・六価クロム溶出試験		検体	2.000	