

R 6 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				V=1,023m ³
(1) 土工				No. 29+11.3 (EC. 17) ~No. 34+14.0
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	23.000	
埋戻し		m ³	25.000	
地山掘削工(片切) 礫質土	機械掘削	m ³	117.000	
地山掘削工(オープンカット) 礫質土	機械掘削	m ³	26.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	154.000	
切土法面整形 礫質土	機械	m ²	95.000	
切土 軟岩 I (A)		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	93.000	
地山掘削工(片切) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	515.000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 I (A)	機械掘削	m ³	136.000	
掘削土積込 軟岩 I (A)	機械積込	m ³	688.000	
切土法面整形 軟岩 I (A)	機械	m ²	183.200	
切土 軟岩 II		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩 II	機械掘削	m ³	10.000	
地山掘削工(片切) 軟岩 II	機械掘削	m ³	74.000	
地山掘削工(オープンカット) 軟岩 II	機械掘削	m ³	29.000	
掘削土取除き	機械取除き	m ³	3.000	
掘削土積込 軟岩 II	機械積込	m ³	105.000	
土羽 (木材集積場)		式	1.000	
盛土法面整形(削取り整形)		m ²	324.000	
植生シート	植生シート工, 肥料袋無・ 人工張芝付(一重ネット標準)	m ²	316.500	

R 6 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
丸太筋工(1段積)		m	75.400	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	69.100	
捨土		式	1.000	
機械運搬 礫質土	L=0.5km	m ³	154.000	
機械運搬 軟岩 I (A)	L=0.5km	m ³	688.000	
機械運搬 軟岩 II	L=0.5km	m ³	105.000	
機械盛土	路体	m ³	947.000	木材集積場の施工
2. 路面工				
(1) 路面工				A=264.2m ² L=73.5m
コンクリート路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	264.200	
不陸整正		m ²	264.200	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m ²	242.300	
溝形鋼	厚6cm×高125×幅65(mm) 13.4kg/m	kg	375.200	
目地材設置工	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.400	
舗装止め丸太工(1段)		m	117.500	
均し型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m ²	3.300	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				A=278.2m ²
法面保護工		式	1.000	
植生マット工 (腐食型)	1m×10m, 亀甲金網付, φ9 ×200アンカー仕様	m ²	95.000	
モルタル吹付工	t=7cm	m ²	183.200	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				V=29.4m ³
擁壁工(コンクリート)		式	1.000	No. 33+12.6~No. 34

R 6 三林 林開世戸谷粟山奥線粟山奥 三好市 開設工事 (担い手確保型) 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
重力式擁壁	一般養生, W/C \leq 60%, 18-8-40(高炉)	m ³	29.400	
基面整正		m ²	13.300	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.010	
5. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工		式	1.000	
ガードレール設置工	土中建込, 塗装品C-4E	m	29.000	
6. 仮設工				
(1)仮設工				
落石防護柵工		式	1.000	
落石防護柵工		m	50.000	
7. 支障木処理工				
(1)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	624.400	
(2)根株処理				
根株処理		式	1.000	
根株運搬	L=0.5km	m ³	29.800	
木材チップ化		m ³	23.400	
チップ運搬	L=0.5km	m ³	37.500	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	30.000	