

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (担 い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
路体盛土工		式		1			
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		30			
表土		式		1			
表土剥ぎ戻し		m3		110			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		50			
残土等処分		m3		50			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り 1m≦W<2m	土質:土砂	m3		50		
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		5		
場所打擁壁工		式		1		
基礎材	基礎材規格:再生クラッシュラン40~0, 敷厚 :0.2m	m2		41		
コンクリート	擁壁の種類:小型擁壁, 擁壁の平均高 さ:1m, コンクリート規格:18-8-40(高炉), 養生費:一般養生, コンクリート夜間割増:	m3		25		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		92		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=1 0	m2		2		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り 標準	土質:土砂	m3		30		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
床掘り 1m≦W<2m	土質:土砂	m3		80		
埋戻し 1m≦W<4m	土質:土砂	m3		30		
埋戻し W<1m	土質:土砂	m3		40		
基面整正		m2		140		
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管 4号管渠	管規格:1種, φ 300, T-25	m		15		
基礎工 (鉄筋コンクリート台付管) 4号管渠		m		13		
鉄筋コンクリート台付管 5号管渠	管規格:1種, φ 400, T-25	m		7		
基礎工 (鉄筋コンクリート台付管) 5号管渠		m		7		
集水桝・マンホール工		式		1		
現場打ち集水桝 16号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材, コンクリート規格:18-8-25(高炉), 法面作業補正:無し	箇所		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (担 い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場打ち集水桝 17号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 18号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 19号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 20号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
現場打ち集水桝 22号集水桝	集水桝・街渠桝種類:現場打材,コンクリ ト規格:18-8-25(高炉),法面作業補正 :無し	箇所		1		
蓋 17, 18, 19号集水桝	蓋種類:鋼製蓋, T-2, 桝穴600×600用	枚		3		
蓋 20, 22号集水桝	蓋種類:鋼製蓋, T-2, 桝穴800×800用	枚		2		
足掛け金具 20号集水桝		個		2		
場所打水路工		式		1		
現場打ち水路 1号L型水路		m		27		
現場打ち水路 3号U型水路		m		142		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ふとんかご		m		2		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		50		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 宮川内牛島停車場線 阿波・土成宮川内 道路工事 (担 い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		