

R 6 三耕 ため池 土井の池 堤体工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
1. 堤体工				
(1)土工				
掘削	①（切土）ランダム	m <sup>3</sup>	73.000	
土砂等運搬	現場→場内	m <sup>3</sup>	73.000	
盛土	①（盛土）ランダム	m <sup>3</sup>	12.000	
盛土	⑦（盛土）ランダム	m <sup>3</sup>	61.000	
積込・土砂等運搬	場内→現場	m <sup>3</sup>	73.000	
(2)遮水シート工				
遮水シート設置	ベントナイト系	m <sup>2</sup>	49.000	
遮水シート設置	構造物周辺	m	13.300	
法面整形	切土法面仕上げ	m <sup>2</sup>	26.000	
(3)法面保護工				
布製型枠	フィルター型、防災型 平均厚t=65mm	m <sup>2</sup>	369.000	
圧送管組立・撤去		m	10.000	
防草シート		m <sup>2</sup>	369.000	
芝付		m <sup>2</sup>	71.000	
(4)進入防止柵工				
ネットフェンス工	(アンカーブロック),片 開1箇所,両開1箇所	m	74.000	
ネットフェンス工	(構造物)	m	42.000	
ネットフェンス足場		掛m <sup>2</sup>	64.000	
2. 付帯工				
(1)擁壁復旧工				
コンクリート	18-8-40 W/C60%	m <sup>3</sup>	14.000	
型枠		m <sup>2</sup>	23.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	9.000	

R 6 三耕 ため池 土井の池 堤体工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
基礎砕石	7.5cmを超え12.5cm以下	m <sup>2</sup>	9.200	
硬質ポリ塩化ビニル管	VP φ 65	m	7.700	
吸出し防止材	□100mm	箇所	7.000	
コンクリート削孔（擁壁）	30mm以上200mm未満	孔	23.000	
鉄筋	SD345、D16	ton	0.025	
大型土のう撤去		個	27.000	
積込・運搬		m <sup>3</sup>	22.000	
(2)復旧工				
練石積	t=20cm, 18-8-25	m <sup>2</sup>	32.000	
駒止壁		m	10.500	
足掛け金具	W=300, φ 19	個	16.000	
コンクリート削孔（ステップ）	30mm以上200mm未満	孔	32.000	
コンクリート	18-8-40 W/C60%	m <sup>3</sup>	0.200	
型枠		m <sup>2</sup>	0.700	
3. 仮設工				
(1)安全費				
交通誘導警備員		人	19.000	
4. その他				

R 6 三耕 ため池 土井の池 堤体工事（担い手確保型）工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接製作費				
1. 鋼製付属設備製作工				
(1) 鋼製付属設備製作工				
鋼製付属設備工（機器単体費）－鋼製付属－		式	1.000	
手摺	SUS	式	1.000	
直接工事費				
1. 鋼製付属設備据付工				
(1) 鋼製付属設備据付工				
鋼製付属設備据付工	手摺 1	式	1.000	
鋼製付属設備据付工		基	1.000	
据付間接費		式	1.000	
補助材料費(据付)		式	1.000	
鋼製付属設備据付工	手摺 2	式	1.000	
鋼製付属設備据付工		基	1.000	
据付間接費		式	1.000	
補助材料費(据付)		式	1.000	