

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 (坂本トンネル) 勝・坂本 トンネルL ED照明設備工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
電気設備		式		1			
トンネル照明設備工		式		1			
トンネル照明設備設置工		式		1			
トンネル照明器具設置 管理銘板含む	型式(文字入力):LED灯,規格(文字入力):3,000lm以上、基本照明(一般型)	台		8			
トンネル照明器具設置 管理銘板含む	型式(文字入力):LED灯,規格(文字入力):7,600lm以上、入口照明(調光型)	台		4			
トンネル照明器具設置 管理銘板含む	型式(文字入力):LED灯,規格(文字入力):5,200lm以上、入口照明(調光型)	台		18			
トンネル照明器具設置 管理銘板含む	型式(文字入力):LED灯,規格(文字入力):3,500lm以上、入口照明(調光型)	台		4			
分電盤設置工		式		1			
屋外分電盤設置	型式(文字入力):引込柱共架形,名称(文字入力):照明分電盤 750*1350*350	面		1			
配管・配線工		式		1			
屋外配管	管種(文字入力):厚鋼電線管,径:28mm	m		21			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 (坂本トンネル) 勝・坂本 トンネルL E D照明設備工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備		
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
屋外配管	管種(文字入力):金属製可とう電線管,径:30mm	m		5			
屋外配線 管内	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5m m2×2C	m		8			
屋外配線 管内	線種:通信ケーブルFCPEV-S0.9-3P	m		6			
屋外配線 管内	線種:CV複合ケーブル7C:3.5-2C,2-5C	m		18			
屋外配線 トンネル内 分岐加工含む	線種:CV複合ケーブル7C:3.5-2C,2-5C	m		119			
配線器具設置工		式		1			
タクトー設置	型式(文字入力):新設,規格(文字入力):KBS-MA	個		191			
プルボックス設置工		式		1			
プルボックス設置	規格(文字入力):ステンレス製(防水型) 端子付,寸法(文字入力):300*300*200	個		4			
仮設工		式		1			
足場工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島上那賀線 (坂本トンネル) 勝・坂本 トンネルL ED照明設備工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
高所作業車	トラック架装リフト車	日		15		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	B	人日		40		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

