

見積参考資料

工事名 R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策 工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	その他土木工事(2)
単価地区	美馬3
単価使用年月	令和6年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R 6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (美馬) 農村保全
事業名	耕地すべり防止事業
地区名	つるぎ地区
工事名	R 6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事 (担い手確保型)
施工場所	美馬郡つるぎ町一宇赤松
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 3
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R 6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【一般土木工事】
工種区分	その他土木工事(2)
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
施工地域区分	山間僻地及び離島
現場環境改善費の計上	しない
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区		
工事名	R 6馬耕	地すべり	つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 純工事費				
4 ・・直接工事費				
5 ・・・直接工事費(仮設工を除く)	1.000	式		
6 ・・・直接工事費(仮設工)	1.000	式		
7 ・・間接工事費				
8 ・・・共通仮設費				
9 ・・・・運搬費~営繕費等				
10 ・・・現場管理費				
11 ・・・・現場管理費(率計上)				
12 ・一般管理費等				

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費（仮設工を除く）内訳				
直接工事費（仮設工を除く）	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・掘削工	1.000	式		
・ ・整形仕上げ工	1.000	式		
・ ・作業残土処理工	1.000	式		
・法面工	1.000	式		
・ ・吹付工	1.000	式		
・山腹水路工	1.000	式		
・ ・山腹排水路工	1.000	式		

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(仮設工を除く)					
・土工	1.000	式			
・ ・掘削工	1.000	式			
掘削	70	m ³			単A B単 1号
掘削	40	m ³			単A B単 2号
掘削	40	m ³			単A B単 3号
積込(ルーズ)	150	m ³			単A B単 4号
静的破碎工	70.000	m ³			単A B単 5号
合 計					
・ ・整形仕上げ工	1.000	式			
法面整形 軟岩部	70	m ²			単A B単 6号
法面整形 土砂部	40	m ²			単A B単 7号
合 計					
・ ・作業残土処理工	1.000	式			
土砂等運搬	150	m ³			単A B単 8号
積込(ルーズ)	150	m ³			単A B単 9号

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区		
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)		

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
作業残土処理 土砂	150	m3			単A B単 10号
合計					
・法面工	1.000	式			
・吹付工	1.000	式			
植生基材吹付 厚3cm	92	m ²			単A B単 11号
モルタル吹付 E/E外吹付工,厚8cm	220	m ²			単A B単 12号
吹付法枠工	174.000	m ²			単A B単 13号
合計					
・山腹水路工	1.000	式			
・山腹排水路工	1.000	式			
平張コンクリート	5.000	m			単A B単 14号
殻運搬処分	0.200	m3			単A B単 15号
合計					

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 1号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 2号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 10号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 3号 ***					
	掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,-,-,-,-	1.000	m3			S単 9号
	合計					
	単価					

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 4号 ***					
	積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)	1.000	m3			S単 11号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 5号 ***					
	静的破碎工		m3		70.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 森林 60mm以上64mm未満,800mm以上1100mm以下,なし	44.000	孔			S単 18号
	静的破碎剤	134.000	kg			S単 1号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 6号 ***					
	法面整形 軟岩部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部,-,有り,軟岩I、軟岩II、中硬岩、硬岩	1.000	m ²			S単 14号
	合計					
	単価					

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** B単 - 7号 ***					
	法面整形 土砂部		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 法面整形 切土部, -, 有り, 粘質土、砂及び砂質土、粘性土	1.000	m ²			S単 15号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 8号 ***					
	土砂等運搬		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準, バックホウ山積0.8m ³ (平積0.6m ³), 土砂(岩塊・玉石混り土含む), 無し, 15.5km 以下	1.000	m ³			S単 13号
	合計					
	単価					
	*** B単 - 9号 ***					
	積込(ルーズ)		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂, 土量50,000m ³ 未満	1.000	m ³			S単 12号
	合計					

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 10号 ***					
	作業残土処理 土砂		m3		1.000 m3	当たり算出
	残土処分費 運搬距離L=11.8km	1.000	m3			S単 2号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 11号 ***					
	植生基材吹付 ,厚3cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,100m ² 未満,-,45m以下(施工基面上面),枠内吹付工,含まない	1.000	m ²			S単 4号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 12号 ***					
	モルタル吹付 珪外吹付工,厚8cm		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【法面工(珪外・コンクリート吹付工)】 珪外吹付工,厚8cm,100m ² 以上250m ² 未満,-,吹付工	1.000	m ²			S単 5号
	合 計					

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価					
	*** B単 - 13号 ***					
	吹付法砕工		m ²		174.000 m ²	当たり算出
	【現場吹付法砕】 珪砂・コンクリート,300×300,100m以上250m未満,-,計上する,0.015m ³ ,計上しない,0.000m ² ,計上しない,0.000m ³	204.000	m			S単 7号
	【ラス張工】 枠内吹付,250m ² 以上500m ² 未満,-	174.000	m ²			S単 6号
	合 計					
	単 価					
	*** B単 - 14号 ***					
	平張コンクリート		m		5.000 m	当たり算出
	SP コンクリート 小型構造物,人力打設,計上する,-,一般養生,-,無し,-,18-8-25(20)(高炉B) W/C60%	0.200	m ³			S単 19号
	SP 型枠 一般型枠,小型構造物	0.500	m ²			S単 17号
	合 計					
	単 価					

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区		
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	静的破砕剤		kg		1.000 各単位	当たり算出
	静的破砕剤			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード(P) 3)地区資材単価コード(J) 4)施設機械資材単価コード(K)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	静的破砕剤	1.000	kg			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	残土処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出
	残土処分費 運搬距離L=11.8km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	運搬距離L=11.8km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	残土処分費 運搬距離L=11.8km	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 3号 ***					
	コンクリート殻処分費		m3		1.000	各単位 当たり算出
	コンクリート殻処分費 L=20.9km			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	L=20.9km		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	コンクリート殻処分費 L=20.9km		1.000	m3		
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	【法面工(植生基材吹付工)】		m ²		1.000	m ² 当たり算出
	【法面工(植生基材吹付工)】 厚3cm,100m2未満,-,45m以下(施工基面上面),枠内吹付工,含まない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格・仕様 2)施工規模 3)時間的制約 4)法面垂直高 5)作業区分 6)ス・アソカ・ピンの設置	厚3cm 100m2未満 - 45m以下(施工基面上面) 枠内吹付工 含まない		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	植生基材吹付工 厚3cm		1.200	m ²		
	合計					算出数量 1.000 m ²

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	【法面工(珪砂・コンクリート吹付工)】 珪砂吹付工,厚8cm,100m ² 以上250m ² 未満,-,吹付工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分	珪砂吹付工				
	2)規格・仕様	厚8cm				
	3)施工規模	100m ² 以上250m ² 未満				
	4)時間的制約	-				
	5)吹付区分	吹付工				
	モルタル吹付 厚8cm	1.350	m ²			
	合 計					算出数量 1.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 6号 ***					
	【ラス張工】		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	【ラス張工】 枠内吹付,250m ² 以上500m ² 未満,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)吹付区分	枠内吹付				
	2)施工規模	250m ² 以上500m ² 未満				
	3)時間的制約	-				
	吹付枠工 法面清掃及びラス・アンカー設置	1.350	m ²			

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 7号 ***					
	【現場吹付法枠】		m		1.000 m	当たり算出
	【現場吹付法枠】 E1外・コンクリート,300×300,100m以上250m未満,-,計上する,0.015m ³ ,計上しない,0.000m ² ,計上しない,0.000m ³			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)吹付材料区分	E1外・コンクリート				
	2)梁断面サイズ	300×300				
	3)施工規模	100m以上250m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)水切りE1外・コンクリートの計上区分	計上する				
	6)水切りE1外・コンクリート設計数量(m ³ /m)	0.015m ³				
	7)表面仕上げの計上区分	計上しない				
	8)表面仕上げの設計数量(m ² /m)	0.000m ²				
	9)間詰E1外・コンクリートの計上区分	計上しない				
	10)間詰E1外・コンクリート設計数量(m ³ /m)	0.000m ³				
	吹付枠工 梁断面 300×300		1.300	m		
	吹付枠工(加算額) 水切りモルタル・コンクリート		0.020	m ³		
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 8号 ***					

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区		
工事名	R 6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]		日		1.000 日	当たり算出
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型),10ton吊り,なし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)機械区分	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ(油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型)				
	2)規格	10ton吊り				
	3)運転1日当たり運転時間(T)	0.0				
	4)運転日に対する供用日の割合(YC)					
	5)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	ﾌﾌﾚﾝｼﾞｸﾚﾝ[油圧伸縮ｼﾞﾌﾞ型・～低騒・排対型(～1次)]					<賃料>
		1.000	日			算出数量 1.000 日
	合 計					
	単 価		日			
	*** S単 - 9号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,-,-,-,-			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)土質	岩塊・玉石				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R 6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	SP 掘削		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 土砂,現場制約あり,-,-,-,-,-,-			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)施工方法	現場制約あり				
	3)押土の有無	-				
	4)障害の有無	-				
	5)施工数量	-				
	6)火薬使用	-				
	7)破砕片除去の有無	-				
	8)集積押土の有無	-				
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,小規模(標準以外)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質	土砂				
	2)作業内容	小規模(標準以外)				
	単 価		m3			

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	SP 積込(ルーズ)		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 土砂,土量50,000m3未満			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 土量50,000m3未満				
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	SP 土砂等運搬		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 土砂等運搬 標準,ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3),土砂(岩塊・玉石混り土含む),無し,15.5km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土砂等発生現場 2)積込機種・規格 3)土質 4)DID区間の有無 5)運搬距離	標準 ハックホ山積0.8m3(平積0.6m3) 土砂(岩塊・玉石混り土含む) 無し 15.5km以下				
	単 価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ²	当たり算出

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R 6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 法面整形 切土部, -, 有り, 軟岩I, 軟岩II, 中硬岩, 硬岩			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り 軟岩I, 軟岩II, 中硬岩, 硬岩				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 15号 ***					
	SP 法面整形		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 法面整形 切土部, -, 有り, け質土, 砂及び砂質土, 粘性土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)整形箇所 2)法面締固めの有無 3)現場制約の有無 4)土質	切土部 - 有り け質土, 砂及び砂質土, 粘性土				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 16号 ***					
	SP 殻運搬		m ³		1.000 m ³ 当たり算出	
	SP 殻運搬 ｺﾝｸﾘｰﾄ(無筋)構造物とりこわし, 機械積込, 無し, 23.2km以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	耕地すべり防止事業 つるぎ地区
工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1) 殻発生作業 2) 積込工法区分	コンクリート(無筋)構造物とりこわし 機械積込				
	3) DID区間の有無 4) 運搬距離	無し 23.2km以下				
	単 価		m ³			
	*** S単 - 17号 ***					
	SP 型枠		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 18号 ***					
	SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 森林		孔		1.000 孔 当たり算出	
	SP コンクリート削孔(コンクリート穿孔機) 森林 60mm以上64mm未満, 800mm以上1100mm以下, なし			基本給時間: 8.0 深夜時間: 0.0	超勤時間: 0.0 週休: 4週8休以上	
				時間的制約: なし 夜間制約作業時間: 0.0	制約作業時間: 0.0	
	1) 削孔径 2) 削孔深さ	60mm以上64mm未満 800mm以上1100mm以下				
	3) 長期割引単価区分 4) 普通作業員(山林砂防工)	なし 普通作業員				
	単 価		孔			

見積単価一覧表

工事名	R6馬耕 地すべり つるぎ 長寿命化対策工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
残土処分		m3	545	運搬距離L=11.8km
コンクリート殻処分	無筋構造物	m3	2,300	運搬距離L=20.9km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額(丸めあり)を参考として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	138,000	
共通仮設費(積上分)	4週8休経費補正	式	0	

土 工 計 算 書

測 点	点間距離	片切掘削(軟岩)			片切掘削(土砂)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 - 3.400		0.0			0.0								
No. 0	3.400	2.5	1.25	4.3	1.0	0.50	1.7						
No. 0 + 3.000	3.000	2.5	2.50	7.5	2.6	1.80	5.4						
No. 0 + 10.000	7.000	1.4	1.95	13.7	1.5	2.05	14.4						
No. 0 + 15.000	5.000	1.6	1.50	7.5	4.2	2.85	14.3						
No. 0 + 17.500	2.500	0.0	0.80	2.0	0.0	2.10	5.3						
合 計	20.900			35.0			41.1						

土 工 計 算 書

測 点	点間距離	法面整形(切土部・軟岩)			法面整形(切土部・土砂)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 - 3.400		0.0			0.0								
No. 0	3.400	4.9	2.45	8.3	1.4	0.70	2.4						
No. 0 + 3.000	3.000	4.5	4.70	14.1	2.3	1.85	5.6						
No. 0 + 10.000	7.000	3.5	4.00	28.0	2.5	2.40	16.8						
No. 0 + 15.000	5.000	3.8	3.65	18.3	2.5	2.50	12.5						
No. 0 + 17.500	2.500	0.0	1.90	4.8	0.0	1.25	3.1						
合 計	20.900			73.5			40.4						

静的破碎工(緩み岩盤部)

計 算 書

測 点	点間距離	静的破碎工(体積)			静的破碎工(表面積)								
		断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量	断 面	平 均	数 量
No. 0 + 12.000		0.0			0.0								
No. 0 + 15.000	3.000	24.0	12.00	36.0	14.5	7.25	21.8						
No. 0 + 18.000	3.000	0.0	12.00	36.0	0.0	7.25	21.8						
合 計	6.000			72.0			43.6						

