

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 徳土 長原漁港 松・長原 岸壁工事（担い手確保型）（着手日選択型）				事業区分 工事区分	港湾整備 護岸・岸壁・物揚場
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
護岸・岸壁・物揚場		式		1.000		
基礎工		式		1.000		
基礎捨石工		式		1.000		
基礎捨石		m3		288.000		
捨石荒均し		m2		204.000		
本体工〔鋼矢板式〕		式		1.000		
鋼矢板工		式		1.000		
鋼矢板		枚		28.000		
圧入機組立解体		回		1.000		
控工		式		1.000		
控鋼矢板		枚		28.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
圧入機組立解体		回		1.000		
腹起	前	m		23.400		
腹起	控え	m		24.300		
夕材		本		9.000		
上部工		式		1.000		
上部コンクリート工		式		1.000		
支保		m		25.000		
足場		m ²		47.000		
鉄筋		Kg		921.000		
型枠	鋼製型枠	m ²		96.000		
型枠	木製型枠	m ²		14.000		
伸縮目地		m ²		9.000		
基礎碎石		m ²		18.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート	24-12-25 (BB)	m3		48.000		
上部コンクリート工	階段工	式		1.000		
型枠	木製型枠	m2		10.000		
伸縮目地		m2		1.000		
基礎砕石		m2		11.000		
コンクリート	18-12-40 (BB)	m3		5.000		
付属工		式		1.000		
係船柱工		式		1.000		
係船環		組		3.000		
係船柱		基		4.000		
防舷材工		式		1.000		
防舷材	150H×1500L	基		3.000		
防舷材	150H×1300L	基		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
車止・縁金物工		式		1.000		
車止		m		17.000		
縁金物		m		25.000		
防食工		式		1.000		
電気防食		個		9.000		
電気防食	電位測定装置	個		1.000		
裏込・裏埋工		式		1.000		
裏埋工		式		1.000		
セメント安定処理		m3		282.000		
土工		式		1.000		
土工		式		1.000		
掘削	水中掘削	m3		635.000		
土砂等運搬		m3		584.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土等処分		m3		584.000		
作業土工(床掘工)		式		1.000		
床掘り	土留め式	m3		318.000		
作業土工(埋戻工)		式		1.000		
埋戻し	単粒土砕石4号	m3		85.000		
埋戻し		m3		87.000		
舗装工		式		1.000		
コンクリート舗装工		式		1.000		
横取縮目地		m		30.300		
縦施工目地		m		19.900		
上部工目地		m		58.000		
上層路盤		m2		164.000		
コンクリート舗装	曲げ4.5-6.5-40	m2		164.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装止工		式		1.000		
舗装止工		m		30.000		
構造物撤去工		式		1.000		
取壊し工		式		1.000		
コンクリート取壊し	既設上部工 (鉄筋)	m3		56.000		
殻運搬	既設上部工+PC杭 (鉄筋)	m3		59.000		
殻処分		m3		59.000		
舗装版切断	アスファルト舗装	m		6.000		
舗装版破碎		m2		164.000		
殻運搬		m3		8.000		
殻処分		m3		8.000		
建設汚泥		m3		0.050		
撤去工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
係船柱撤去		基		2.000		
PC杭引抜		式		1.000		
P C 杭引抜		本		5.000		
ワイヤーカットソー切断		m		15.000		
仮設工		式		1.000		
端部処理		式		1.000		
大型土のう		袋		6.000		
袋詰めコンクリート		m3		5.000		
仮設鋼矢板工		式		1.000		
仮設鋼矢板・H形鋼杭	親杭 49.9kg/m	枚or本		13.000		
仮設鋼矢板・H形鋼杭	軽量鋼矢板	枚or本		84.000		
腹起こし		t		0.700		
敷鉄板		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
敷鉄板	1.6t/枚	枚		12.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		
建設機械器具等運搬	往復、ロングアームバックホウ	台		2.000		
建設機械器具等運搬	クローラクレーン	台		1.000		
仮設材等運搬		t		19.200		
事業損失防止施設費		式		1.000		
水質汚濁防止膜	L=100m、H=2m、単独フロートφ300、1000未満	式		1.000		
安全費		式		1.000		
安全対策	70PS、1日2名乗船	日		20.000		
探査	(W=10m) × (L=37.6m)	m2		376.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
技術管理費		式		1.000		
一軸圧縮試験		式		1.000		
六価クロム試験		式		1.000		
土壌試験		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
護岸・岸壁・物揚場		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
照明灯移設		式		1.000		
照明灯移設		式		1.000		
照明灯移設	共架	基		1.000		
照明灯移設	独立	基		1.000		
給油管		式		1.000		
給油管		式		1.000		
基礎碎石		m2		12.000		
U型側溝		m		37.000		
給油管		m		37.000		
給油ホース		m		37.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		