

R 6 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 地すべり防止				
(1)抑止工				
アンカー工	No. 4	式	1.000	
削孔（アンカー）	115mm, ㄱ質土	m	192.300	
削孔（アンカー）	115mm, 軟岩	m	102.600	
鋼材加工・組立・挿入・緊張・定着等（アンカー）	二重防食, PC鋼線より線(工場組立), -, $400 \leq f < 1300$ kN, 有り	本	13.000	
グラウト注入打設		m ³	9.900	
アンカー工資材	設計荷重460kN/本 定着250.0kN/本	式	1.000	
受圧板設置工	許容荷重470kN	基	13.000	
モルタル吹付工	t=10cm	m ²	75.100	
植生マット工	肥料袋付・人工張芝付(二重ネット)	m ²	59.900	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ1	基	3.000	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ6	基	4.000	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ7	基	5.000	
ざぶとん枠	組立・据付工 タイプ10	基	1.000	
土工		式	1.000	
掘削	ㄱ質土	m ³	140.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	2.000	

R 6 三林 地すべり 三好市和田 山腹工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
足場		空m3	83.000	
ボーリングマシン移設		回	1.000	
排水管 φ150		m	16.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
機械運搬		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	