

R6馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 集水井工				
(1)集水井工				
集水井工		式	1.000	
ライナープレート土留工(掘削土留)	礫質土16.00m, 軟岩2.50m	基	1.000	
ダンプトラック運搬	4t車 礫質土	m ³	208.000	
残土処分費		m ³	208.000	
ライナープレート土留工(井戸蓋工)		基	1.000	
ライナープレート土留工(昇降用設備設置工)		m	18.000	
ライナープレート(亜鉛メッキ)	t=2.7mm×3500	m	19.500	
補強リング	H125×H125×3500	基	6.000	
集水孔加工	φ50mm ライナープレート	箇所	434.000	
水抜きフィルター	50mm用	個	434.000	
タラップ	A型 H=1500 亜鉛メッキ製品 φ3500	基	6.000	
タラップ	B型 H=1000 亜鉛メッキ製品 φ3500	基	4.000	
タラップ	C型 H=2700 亜鉛メッキ製品 φ3500	基	1.000	
タラップ	D型 H=1500 (踊場付) 亜鉛メッキ製品 φ3500	基	3.000	
固定コンクリート		式	1.000	
固定コンクリート	18-8-40(高炉)	m ³	20.600	
固定コンクリート型枠	一般型枠	m ²	22.000	
機械掘削	礫質土	m ³	44.000	
機械施工(埋戻し)	礫質土	m ³	14.000	
硬質ポリ塩化ビニル管	一般管VU 径200	m	3.900	

R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
人力横木組立		本	38.000	
人力ボルト締め		本	4.000	
横木（防腐処理）	φ 80mm L=1200mm	本	38.000	
支柱（防腐処理）	φ 120mm L=1500mm	本	13.000	
洗砂	（細骨材用） 細目	m ³	0.100	
注入用円形型枠（硬質ポリ塩化ビニル管）	一般管VU 径100 L=1.0m	m	6.000	
洗砂	（細骨材用） 細目	m ³	3.900	
静水槽コンクリート		式	1.000	
静水槽コンクリート	18-8-40（高炉）	m ³	7.400	
静水槽型枠	一般型枠	m ²	16.400	
2. 暗きょ工				
（1）暗きょ工				
暗きょ工	集水ボーリング	式	1.000	
ボーリング 森林	集水井内, 砂質土, φ 90mm	m	200.000	
ボーリング 森林	集水井内, 軟岩, φ 90mm	m	80.000	
保孔管	集水井内, VP40（ストレーナ加工有）	m	280.000	
孔口保孔管	集水井内, VP75	m	16.000	
暗きょ工	排水ボーリング	式	1.000	
ボーリング	集水井内, 砂質土, φ 135mm	m	30.000	
ボーリング	集水井内, 軟岩, φ 135mm	m	5.000	
保孔管	SGP 100A	m	36.000	
3. 仮設工				
（1）仮設工				
仮設工		式	1.000	

R 6 馬林 地すべり つるぎ町柴内 山腹工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ボーリング仮設機材	集水井内	回	2.000	
集水井内足場設置・撤去		回	2.000	
作業道開設		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m3	67.000	
機械施工（埋戻し）	礫質土	m3	34.000	
再生クラッシャーラン	RC-30	m3	29.500	
大型土のう工	製作・設置	袋	6.000	