

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路修繕		式		1			
舗装工		式		1			
路面切削工		式		1			
路面切削 基層 (t=5cm)	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 有り	m2		890			
路面切削 表層 (t=5cm)	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		890			
殻運搬(路面切削)	殻種別: 路面切削殻	m3		89			
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		89			
オーバーレイ工		式		1			
基層(車道・路肩部)	材料種類: 再生粗粒度アスコン(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		890			
表層(車道・路肩部)	材料種類: 再生密粒度アスコン(13), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		890			
区画線工		式		1			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
区画線工		式		1		
溶融式区画線 外側線(白実線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		262		
溶融式区画線 中央線(白破線)	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		66		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A		人日		6		
交通誘導警備員 B		人日		18		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 鳴門池田線 東・足代 舗装工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
建設機械運搬費		台		1			
技術管理費		式		1			
CBR試験費	設計CBR試験	資料		1			
共通仮設費 (率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			