

令和6年度

中山間地域総合整備事業

R6波耕 中山間 那賀東部 中山蔭井測量業務

数量総括表  
【当初】

徳島県

南部県民局農林水産（美波）農村保

## R 6 波耕 中山間 那賀東部 中山蔭井測量業務

## 数 量 総 括 表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備 考
直接人件費～機械経費				
1. 直接人件費				
(1)直接人件費				
基準点測量		式	1.000	
4級基準点測量	計上する, 耕地, 平地	点	3.000	
4級水準測量 (レベル等による)	道路外, 平地, 耕地	km	0.900	
路線測量		式	1.000	
路線測量 作業計画		業務	1.000	
路線測量 現地踏査	平地, 耕地	km	0.900	
路線測量 I P 設置測量	計上する, 平地, 耕地	km	0.900	
路線測量 中心線測量	平地, 耕地	km	0.900	
路線測量 縦断測量	平地, 耕地	km	0.900	
路線測量 横断測量	平地, 耕地, 45m	km	0.170	
現地測量		式	1.000	
現地測量 (I)	1/500, 平地, 耕地	式	1.000	
現地測量 (II)	1/500, 平地, 耕地	式	1.000	
打合せ		式	1.000	
打合せ協議(測量業務)	業務着手時打合せ	回	1.000	
打合せ協議(測量業務)	中間打合せ	回	1.000	
打合せ協議(測量業務)	成果物納入時打合せ	回	1.000	
直接経費(電子成果・安全費除く)				
打合せ (測量旅費・交通費)		回	3.000	
電子納品版業務報告書作成		式	1.000	
精度管理費				
精度管理費集計		式	1.000	