

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 大林津乃峰線 阿南・宝田 舗装修繕工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
舗装工		式		1		
路面切削工		式		1		
路面切削 (夜間)	施工区分・平均切削深さ: 全面切削6cm以下(4000m2以下), 段差すりつけ撤去作業: 無し	m2		1,360		
殻運搬(路面切削) (夜間)	殻種別: アスファルト殻	m3		68		
殻処分	殻種別: アスファルト殻	m3		68		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部) (夜間)	材料種類: 各種(2.30以上2.40t/m3未満), 材料規格: 再生密粒度As(20), 舗装厚: 50mm, 平均幅員: 3.0m超	m2		1,360		
クラック防止シート (夜間)		m		372		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 大林津乃峰線 阿南・宝田 舗装修繕工事（2）（担い 手確保型）			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
溶融式区画線 外側線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:実線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		360		
溶融式区画線 中央線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:破線 15cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		92		
溶融式区画線 停止線	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:セブアラ 45cm,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		3		
溶融式区画線 文字「追突注意」	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		60		
溶融式区画線 最高速度文字「50」	施工方法区分:溶融式手動,規格・仕様区分:矢印・記号・文字 15cm換算,塗布厚:厚1.5mm,排水性舗装:無し	m		19		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 A(夜間)		人日		3		
交通誘導警備員 B(夜間)		人日		12		
交通誘導警備員 A(昼間)		人日		1		
交通誘導警備員 B(昼間)		人日		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 大林津乃峰線 阿南・宝田 舗装修繕工事（2）（担い手確保型）	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
建設機械運搬費		台		2		
共通仮設費（率計上）		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 阿土 大林津乃峰線 阿南・宝田 舗装修繕工事（2）（担い 手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	摘要	
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			