

## R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1) 土工	NO. 244MC. 123~ NO. 247+MC. 125			
切土 礫質土		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m <sup>3</sup>	88.000	
埋戻工		m <sup>3</sup>	95.000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m <sup>3</sup>	64.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m <sup>3</sup>	59.000	
機械切土法面整形		m <sup>2</sup>	58.800	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m <sup>3</sup>	225.000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m <sup>3</sup>	239.000	
掘削土積込 軟岩(I)A	機械積込	m <sup>3</sup>	181.000	
機械切土法面整形		m <sup>2</sup>	152.400	
切土 軟岩(II)		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m <sup>3</sup>	20.000	
機械掘削工(掘削工) 軟岩II	機械掘削	m <sup>3</sup>	19.000	
掘削土取り除き 軟岩(II)	機械使用	m <sup>3</sup>	19.000	
掘削土積込(軟岩II)	機械積込	m <sup>3</sup>	15.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床	m <sup>3</sup>	158.000	
機械盛土	路体	m <sup>3</sup>	74.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土	機械運搬	m <sup>3</sup>	59.000	
捨土運搬 軟岩(I)A	機械運搬	m <sup>3</sup>	181.000	

## R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
捨土運搬 軟岩Ⅱ	機械運搬	m <sup>3</sup>	15.000	
機械盛土	路体・築堤, 敷均し締固め	m <sup>3</sup>	255.000	
2. 路面工				
(1) 路面工				
コンクリート路面工	N0. 243~N0. 247	式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m <sup>2</sup>	283.200	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m <sup>2</sup>	266.100	
舗装止め丸太工(1段)		m	69.600	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	6.500	
みぞ形鋼		kg	643.200	
3. 法面保護工				
(1) 法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
植生マット		m <sup>2</sup>	58.800	
ラス張工		m <sup>2</sup>	152.400	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工				
擁壁工	N0. 244+6.0~N0. 245	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m <sup>3</sup>	32.200	
基面整正		m <sup>2</sup>	18.800	
擁壁工	N0. 245~N0. 245EC. 124	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m <sup>3</sup>	122.200	
型枠	鉄筋・無筋構造物	m <sup>2</sup>	145.600	
型枠	小型構造物	m <sup>2</sup>	14.300	
キャットウォーク		m	39.400	

## R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	10.300	
基面整正		m <sup>2</sup>	38.300	
水抜きフィルター	φ 65mm	個	37.000	
擁壁工	N0.245EC.124~ N0.246+8.0	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高 炉), W/C ≤ 60%	m <sup>3</sup>	20.700	
基面整正		m <sup>2</sup>	14.000	
擁壁工	N0.246+19.6~N0.247+9.0	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高 炉), W/C ≤ 60%	m <sup>3</sup>	36.000	
基面整正		m <sup>2</sup>	14.000	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				
溝渠工 (グレーチング)		式	1.000	
鋼製グレーチング (圧接型受枠付)	横断 T-25 995×400× 55	組	4.000	
コンクリート	一般養生, 18-8-40(高 炉), W/C ≤ 60%	m <sup>3</sup>	1.700	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	10.000	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m <sup>2</sup>	4.300	
基面整正		m <sup>2</sup>	1.300	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
バックホウ掘削積込み(土砂)	機械掘削	m <sup>3</sup>	1.000	
6. 道路付属施設工				
(1) 道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	41.600	
鉄筋加工	13mm以下	ton	0.080	
7. 土場工				

## R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)土場工				
コンクリート路面工	土場	式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m <sup>2</sup>	178.800	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m <sup>2</sup>	166.300	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	17.900	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	5.000	
暗渠工		式	1.000	
礫暗渠工 (Bタイプ)		m	110.000	
8. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	71.000	
コンクリート路面工	作業道	式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m <sup>2</sup>	90.000	
溶接金網敷設工	φ6.0×150×150	m <sup>2</sup>	83.400	
型枠	一般型枠	m <sup>2</sup>	4.500	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	1.800	
9. 伐採費				
(1)伐採費				
伐採費	本線 (NO.246~NO.248)	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	

## R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 59cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	3.100	
支障木処理		式	1.000	
根株運搬		m3	15.400	

R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
根株処理		ton	10.900	
枝条片付		m <sup>2</sup>	462.700	