

見積参考資料

工事名 R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬7
単価使用年月	令和6年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	美馬市穴吹町古宮
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 7
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R6馬林 林開掘山内田線内田 美馬市 開設工事(担い手確保型)

工種名称	数量	単位	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 NO.244MC.123~NO.247+MC.125	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩()A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩()	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 NO.243~NO.247	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開掘山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工	1.000	式		
・・・ 擁壁工 NO.244+6.0～NO.245	1.000	式		
・・・ 擁壁工 NO.245～NO.245EC.124	1.000	式		
・・・ 擁壁工 NO.245EC.124～NO.246+8.0	1.000	式		
・・・ 擁壁工 NO.246+19.6～NO.247+9.0	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ 溝渠工（グレーチング）	1.000	式		
・ 道路付属施設工	1.000	式		
・・・ 道路付属施設工	1.000	式		
・・・ ガードレール設置工	1.000	式		
・ 土場工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 NO.244MC.123 ~ NO.247+MC.125	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
作業土工 (床掘工) 山積0.45m3 (平積0.35m3) , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし , 土留なし	88.000	m3			単 A S 単 13号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満 , - , - , あり	95.000	m3			単 A S 単 31号
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) (共通工) 林道工事 , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土	64.000	m3			単 A S 単 11号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量5,000m3未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘	59.000	m3			単 A S 単 5号
性土 ・ 礫質土 , 障害なし					
機械切土法面整形 礫質土 , バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	58.800	m ²			単 A S 単 20号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 () A	1.000	式			1 式当たり
作業土工 (床掘工) 山積0.45m3 (平積0.35m3) , 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 () A , 障害なし , 土留なし	225.000	m3			単 A S 単 14号
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) (共通工) 林道工事 , 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 () A	239.000	m3			単 A S 単 12号
掘削土積込 (軟岩) ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量5,000m3未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘	181.000	m3			単 A S 単 6号
性土 ・ 礫質土 , 障害なし					
機械切土法面整形 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 () A , バックホウ山積0.45m3 (平積0.35m3)	152.400	m ²			単 A S 単 21号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 切土 軟岩 ()					1 式当たり
	1.000	式			
地山掘削 (床堀) 軟岩 床掘 , 軟岩 ()	20.000	m3			単 A S 単 15 号
大型ブレーカ (岩石工) 掘削 (切土) , 軟岩 ()	19.000	m3			単 A S 単 16 号
掘削土取り除き 軟岩 () ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量 5,000m3 未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし	19.000	m3			単 A S 単 7 号
掘削土積込 (軟岩) ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量 5,000m3 未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし	15.000	m3			単 A S 単 8 号
合 計					
・・・ 盛土					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土 路床 , 4.0m 以上 , 5,000m3 未満 , 障害なし	158.000	m3			単 A S 単 17 号
林道工事における盛土 路体 , 4.0m 以上 , 5,000m3 未満 , 障害なし	74.000	m3			単 A S 単 18 号
合 計					
・・・ 捨土運搬					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬 4t 礫質土 4 t 車 , 粘性土 ・ 砂 ・ 砂質土 ・ 礫質土 , 11.1km , バックホウ 山積 0.45m3	59.000	m3			単 A S 単 22 号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開楯山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運搬4t 軟岩 () A 4 t 車, 軟岩, 11.1km, バックホウ 山積0.45m3	181.000	m3			単 A S 単 23号
ダンプトラック運搬4t 軟岩 4 t 車, 軟岩, 11.1km, バックホウ 山積0.45m3	15.000	m3			単 A S 単 24号
機械盛土 路体・築堤, 敷均し締固め, ブルドーザ15t級, 普通	255.000	m3			単 A S 単 19号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・ ・路面工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 NO.243 ~ NO.247	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし, 溶接金網敷設なし, 0.15m	283.200	m ²			単 A S 単 29号
溶接金網敷設工 6.0 × 150 × 150	266.100	m ²			単 A T 単 1号
舗装止め丸太工 (1段)	69.600	m			単 A S 単 44号
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	6.500	m ²			単 A S 単 33号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.0 (mm), 13.4kg/m (小口)	643.200	kg			単 A
合 計					
・法面保護工	1.000	式			
・ ・法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
植生マット	58.800	m ²			単 A S 単 43号
【ラス張工】森林 法面吹付,100m ² 以上250m ² 未満,-	152.400	m ²			単 A S 単 40号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・・擁壁工	1.000	式			
・・・ 擁壁工 NO.244+6.0~NO.245	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	32.200	m ³			単 A S 単 32号
SP 基面整正 森林 -	18.800	m ²			単 A S 単 30号
合 計					
・・・ 擁壁工 NO.245~NO.245EC.124	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	122.200	m ³			単 A S 単 39号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	145.600	m ²			単 A S 単 35号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	14.300	m ²			単 A S 単 36号
キャットウォーク	39.400	m			単 A S 単 28号
SP 目地板 森林 30m ² 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	10.300	m ²			単 A S 単 33号
SP 基面整正 森林 -	38.300	m ²			単 A S 単 30号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
水抜きフィルター 65mm	37.000	個			単 A
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工 NO.245EC.124 ~ NO.246+8.0	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	20.700	m3			単 A S 単 32号
SP 基面整正 森林 -	14.000	m ²			単 A S 単 30号
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工 NO.246+19.6 ~ NO.247+9.0	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	36.000	m3			単 A S 単 32号
SP 基面整正 森林 -	14.000	m ²			単 A S 単 30号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工 (グレーチング)	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング (圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組			単 A
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	1.700	m3			単 A S 単 34号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 一般型枠, 小型構造物	10.000	m ²			単 A S 単 3 号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	4.300	m ²			単 A S 単 26 号
SP 基面整正 森林 -	1.300	m ²			単 A S 単 30 号
SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 38 号
バックホウ掘削積込み (土砂) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 軟岩 () A, 障害なし	1.000	m ³			単 A S 単 9 号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	41.600	m			単 A S 単 41 号
鉄筋加工 13mm以下	0.080	ton			単 A S 単 25 号
合 計					
・ 土場工	1.000	式			
・ ・ 土場工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート路面工 土場	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし, 溶接金網敷設なし, 0.15m	178.800	m ²			単 A S 単 29 号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷設工 6.0×150×150	166.300	m ²			単 A T 単 1 号
SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	17.900	m ²			単 A S 単 37 号
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	5.000	m ²			単 A S 単 33 号
合 計					
・ ・ ・ 暗渠工	1.000	式			1 式当たり
礫暗渠工 (B タイプ)	110.000	m			単 A T 単 2 号
合 計					
・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	71.000	m			単 A S 単 45 号
合 計					
・ ・ ・ コンクリート路面工 作業道	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし, 溶接金網敷設なし, 0.15m	90.000	m ²			単 A S 単 29 号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	83.400	m ²			単 A T 単 1 号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリト	4.500	m ²			単 A S 単 37号
SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青纖維質目地板 t=10mm	1.800	m ²			単 A S 単 33号
合 計					
・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 本線 (NO.246 ~ NO.248)	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 23cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	3.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 31cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 34cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 59cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 18cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	3.100	m3			単A
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費 根株処理			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根株処理		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	根株処理費 根株処理	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類	一般型枠 小型構造物				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 4号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 植生区分 2) 山林砂防工（普通作業員）	1種 普通作業員				
	普通作業員	0.420	人			
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 5号 ***					
	掘削土積込（礫質土）		m ³		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂 質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
1)作業種別区分		ルーズな状態の積込				
2)施工土量区分		林道工事での施工土量5,000m3未満				
3)制限区分		-				
4)土質区分		砂・砂質土・粘性土・礫質土				
5)障害区分		障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 6号 ***					
	掘削土積込（軟岩）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂)			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
				夜間制約作業時間:0.0		
1)作業種別区分		ルーズな状態の積込				
2)施工土量区分		林道工事での施工土量5,000m3未満				
3)制限区分		-				
4)土質区分		砂・砂質土・粘性土・礫質土				
5)障害区分		障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	掘削土取り除き 軟岩()		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂 質土・粘性土・礫質土, 障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	1.000	人			
	軽油 ハトル給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削土積込（軟岩）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開楯山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	バックホウ掘削積込み(土砂)		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 砂・砂質土・粘性土・礫質土				
		0.180	人			
	ハック杓[加-5型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 ハトル給油	6.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A				
		0.260	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開楯山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ハッパ杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.190	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.120	人			
	軽油 ハットル給油	8.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),砂・砂質土、粘性土、礫質土,障害なし, 土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	山積0.45m3(平積0.35m3)				
	2)土質区分	砂・砂質土、粘性土、礫質土				
	3)現場条件区分	障害なし				
	4)土留方式区分	土留なし				
	ハッパ杓[加-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	0.930	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.670	人			
	軽油 ハットル給油	39.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 14号 ***					
	作業土工(床掘工)		m3		100.000 m3	当たり算出
	作業土工(床掘工) 山積0.45m3(平積0.35m3),岩塊・玉石・軟岩()A,障害なし,土留なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)規格区分 2)土質区分 3)現場条件区分 4)土留方式区分	山積0.45m3(平積0.35m3) 岩塊・玉石・軟岩()A 障害なし 土留なし				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.260	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.910	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	53.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	地山掘削(床堀)軟岩		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 床掘 軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)岩分類	床掘 軟岩()				
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｶｰ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.020	時間			<損料>
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]	0.170	日			<損料>

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	運転手（特殊）	0.170	人			
	軽油 バトール給油	15.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレイカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	大型ブレイカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレイカ(岩石工) 掘削(切土)・軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削(切土) 軟岩()		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	バックホ[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.020	時間			<損料>
	大型ブレイカ(バースシ含まず)[油圧式]	0.170	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.170	人			
	軽油 バトール給油	15.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレイカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員 3)施工土量 4)障害の有無	路床 4.0m以上 5,000m3未満 障害なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		1.210	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		0.740	人		
	軽油 バックホ給油		51.000	L		
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・~超低・排対型(~3次)]		1.370	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.740	人		
	軽油 バックホ給油		11.000	L		
	普通作業員		0.200	人		
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 18号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 6 馬林 林開楯山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホウ[加ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		0.980	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		0.600	人		
	軽油 バックホウ給油		41.000	L		
	振動加ラ[搭乗式・コンバインド型・超低・排対型(～3次)]		1.110	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.600	人		
	軽油 バックホウ給油		9.000	L		
	普通作業員		0.200	人		
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 19号 ***					
	機械盛土			m3	1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,普通			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業区分	路体・築堤 敷均し締固め		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開樋山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷均し現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]					<損料>
		1.000	時間			
	運転手（特殊）					
		0.200	人			
	軽油					
	バックホ給油					
		14.000	L			
	普通作業員					
	敷均し補助労務					
		0.090	人			
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	機械切土法面整形					
	礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)					
	1)土質区分	礫質土			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0
	2)規格区分	バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
					夜間制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役					
		0.500	人			
	普通作業員					
		2.100	人			
	バックホ[加圧型・排対型(2次)]					<損料>
		5.600	時間			
	運転手（特殊）					
		0.950	人			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	48.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 21号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 岩塊・玉石、軟岩()A,バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	岩塊・玉石、軟岩()A バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工 (普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.600	人			
	普通作業員	3.100	人			
	バック杓[ｸﾗ型・排対型(2次)]	8.200	時間			<損料>
	運転手 (特殊)	1.390	人			
	軽油 ハトル給油	71.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 22号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬4t 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,11.1km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	2.200m3				
	4)片道運搬距離(L)	11.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 ハトル給油		5.400	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 1.800 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 23号 ***					
	ダンプトラック運搬4t 軟岩()A		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,11.1km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4t車				
	2)土質区分	軟岩				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)積載土量(q)	1.800m3				
	4)片道運搬距離(L)	11.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油					
	ハ゜トル給油		5.400	L		
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）			時間		
	合計					算出数量 1.500 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 24号 ***					
	ダンプトラック運搬4t 軟岩			m3		1.000 時間 当たり算出
	ダンプトラック運搬 4t車,軟岩,11.1km,バックホウ 山積0.45m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)車種区分	4t車				時間的制約:なし
	2)土質区分	軟岩				夜間制約作業時間:0.0
	3)積載土量(q)	1.800m3				
	4)片道運搬距離(L)	11.100km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手（一般）		0.170	人		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	5.400	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 1.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 25号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 13mm以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	13mm以下 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	1.100	人			
	普通作業員	0.700	人			
	異形棒鋼 SD295 D13	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton
	単価		ton			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	基礎栗石工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	基礎栗石工 20cm, 敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役		0.430	人		
	特殊作業員		0.750	人		
	普通作業員		2.110	人		
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次・2次)]		0.620	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.620	人		
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油		42.000	L		
	割栗石 5~15cm		22.800	m ³		
	諸雑費		0.006			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価			m ²		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	裏込栗石工		m3		10.000 m3	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	かき込み 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 4)長期割引単価区分(賃料機械)	なし				
	土木一般世話役					
	特殊作業員	0.230	人			
	普通作業員	0.420	人			
	普通作業員	1.060	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[加-ﾗ型・排対型(1次・2次)]	0.320	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.290	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾙ給油	20.000	L			
	割栗石 5～15cm	11.400	m3			
	諸雑費	0.006				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 28号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 29号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分	路盤紙敷設なし		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)溶接金網敷設区分	溶接金網敷設なし		夜間制約作業時間:0.0		
	3)厚さ(m)	0.150m				
	4)コンクリートコード(単位:m3)					
	5)路盤紙コード(単位:m ²)					
	6)溶接金網コード(単位:m ²)					
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	2.300	人			
	普通作業員	3.500	人			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 30号 ***					
	SP 基面整正 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 基面整正 森林 -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)- 2)普通作業員(山林砂防工)	- 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 31号 ***					
	SP 埋戻し 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
				時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)施工方法 2)土質	最大埋戻幅1m以上4m未満 -				
	3)締固めの有無 4)長期割引単価区分	- あり				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開楯山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 重力式擁壁 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)擁壁平均高さ 2)基礎碎石の有無	2.0m以上5.0m以下 無し				
	3)均しコンクリートの有無 4)養生工の種類	無し 一般養生				
	5)圧送管延長距離区分 6)コンクリート規格	延長無し 18-8-40(高炉)				
	8)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 目地板 森林 30m2未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類	30m2未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP コンクリート 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)構造物種別	小型構造物				
	2)打設工法	人力打設				
	3)設計日打設量	-				
	4)養生工の種類	一般養生				
	5)圧送管延長距離区分	-				
	6)現場内小運搬の有無	無し				
	7)打設高さ、水平打設距離	-				
	8)コンクリート規格	18-8-40(高炉)				
	10)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 35号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 37号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 38号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 39号 ***					
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林		m ³		1.000 m ³	当たり算出
	SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)養生工の種類 2)圧送管延長距離区分 3)生コンクリート規格 5)普通作業員(山林砂防工)	一般養生 延長無し 18-8-40(高炉) 普通作業員				
	単 価		m ³			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 40号 ***					
	【ラス張工】森林		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	【ラス張工】森林 法面吹付, 100m ² 以上250m ² 未満, -			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)吹付区分	法面吹付		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)施工規模	100m ² 以上250m ² 未満		夜間制約作業時間:0.0		
	3)時間的制約	-				
	吹付粹工 法面清掃及びス・アソカピソ設置	1.090	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 41号 ***					
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m 当たり算出	
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)建込区分	コンクリート建込		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)塗装・規格	塗装品C-2B		夜間制約作業時間:0.0		
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	直支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 42号 ***					
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬（根株、チップ）			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	22.800km				
	5)積込機械区分	木材(チップ)パック材 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	パトロール給油					
	ダンプトラック[オート・ディゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 3.800 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 43号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	植生マット		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	植生マット			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.600	人			
	普通作業員	0.800	人			
	土木一般世話役	0.800	人			
	亀甲金網・ヤシ繊維ネット付植生マット 亀甲金網付	120.000	m ²			
	補助アンカーピン 9mm フック付 L=200mm	162.000	本			
	止め釘 L=150mm ワッシャ付	339.000	本			
	諸雑費	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 44号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 45号 ***					
	落石防護柵工		m		10.000 m	当たり算出
	落石防護柵工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	落石防護柵工 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m	6.000	本			
	杉丸太 末口径10.0cm×長2.0m 杭先端加工費	6.000	本			
	コンクリート型枠用合板 ラワン(板目品質BC)12×900×1800	3.000	枚			
	普通作業員	0.920	人			
	合計					算出数量 10.000 m
	単価		m			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開梶山内田線内田 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m ²			
	普通作業員	2.000	人			S単 1号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	礫暗渠工（Bタイプ）		m		1.000 m	当たり算出
	裏込栗石工 かき込み	0.560	m ³			S単 27号
	高密度ポリエチレン管 200mm	1.000	m			
	土木用遮水シート 軟質塩化ビニルシート 厚1.0mm	0.760	m ²			
	吸出防止材 合繊不織布 厚10mm 9.8KN/m	1.000	m ²			
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質 土,障害なし	0.910	m ³			S単 10号
	SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満,-,-,あり	0.320	m ³			S単 31号

