

R 6 馬林 緊急予防 美馬市大久保 溪間工事（担い手確保型） （数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1)谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート（本堤）	BB18-8-40 W/C≤60% 索道打設 養生含む	m <sup>3</sup>	176.100	
型枠工（本堤）	索道使用	m <sup>2</sup>	121.500	
角材式残存型枠工		m <sup>2</sup>	72.500	
型枠工（放水路）	一般型枠	m <sup>2</sup>	3.400	
コンクリート（間詰）	BB18-8-40 W/C≤60% 索道打設 養生含む	m <sup>3</sup>	12.800	
型枠工（間詰）	一般型枠	m <sup>2</sup>	31.700	
裏石積工	割栗石5～15cm 索道運搬 BB18-8-25 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	31.700	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長 4000mm	本	1.000	
水平打継目鉄筋	SD345 φ22mm L=2.403m 索道運搬	本	124.000	
ネームプレート（アルミウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm× 1cm) 堤名板用	枚	1.000	
足場工（キャットウォーク）		m	53.500	
昇降ステップ		個	44.000	
土工		式	1.000	
機械掘削	礫質土	m <sup>3</sup>	87.000	
機械掘削	軟岩IB	m <sup>3</sup>	122.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤清掃	m <sup>2</sup>	58.900	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮設工（索道工）		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	
ウインチベース架設・撤去	架設・撤去	基	1.000	

R 6 馬林 緊急予防 美馬市大久保 溪間工事（担い手確保型） （数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
アンカー架設・撤去	機械施工	基	2.000	
廻排水等		式	1.000	
廻排水管仮設・撤去	高密度ポリエチレン管 Φ300	m	40.000	
土のう締切工	現地採取	m <sup>2</sup>	4.500	
暗渠排水管処分		式	1.000	
機械運搬		台	1.000	
建設廃材	廃プラスチック	ton	0.800	
3. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
機械運搬（根株、チップ）		m <sup>3</sup>	4.500	
建設廃材	根株	ton	4.100	
4. 運搬費				

R 6 馬林 緊急予防 美馬市大久保 溪間工事（担い手確保型） （数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立		台	2.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ	和式との差額	月	8.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
雨量計		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	