

R 6 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	81.000	
掘削	軟岩IB	m ³	138.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	66.000	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	202.700	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	16.800	
型枠工（鉛直打継目）	無筋	m ²	16.800	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	7.200	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
型枠工（本堤）		m ²	131.600	
角材式残存型枠工		m ²	78.100	
型枠工（放水路）	無筋	m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	145.000	
キャットウォーク		m	57.800	
間詰工		式	1.000	
コンクリート（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	5.700	
型枠工（間詰）	小型	m ²	19.700	
裏石積工（間詰）	t=15cm 割栗石80～150mm BB18-8-40 W/C≦60%	m ²	19.700	
(3) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	

R 6 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	300×19	本	33.000	
(4)支障木処理工				
伐採費（スギ）	15～48cm 小計7本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
伐採費（ヒノキ）	24cm 小計1本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	1.000	
伐採費（雑木）	30cm 小計4本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 30cm	本	4.000	
根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	4.000	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	4.000	
機械運搬	根株	m3	4.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	

R 6 三林 緊急予防 三好市池南 溪間工事（担い手確保型）数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	300mm	m	50.000	
土のう締切工		m ²	0.800	
運搬費				
1. 運搬費				
(1) 運搬費				
運搬費		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	
安全費				
1. 安全費				
(1) 安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	