

R 6 吉林 復旧治山 吉野川市小竹 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 谷止工				
(1) 谷止工				
谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	286.400	
打継面清掃		m ³	286.400	
型枠工（本堤）		m ²	182.400	
コンクリート工（間詰）	BB18-8-40 W/C≦60%	m ³	6.700	
型枠工（間詰）		m ²	23.200	
型枠工（放水路）		m ²	5.000	
角材式残存型枠工		m ²	100.600	
裏石積工		m ²	23.200	
円形型枠（紙製）	φ500、厚7.1mm、長4000mm、	m	4.600	
キャットウォーク		m	98.900	
水平打継目鉄筋	φ22、L=2.403m	本	201.000	
SP 目地板 森林	瀝青質目地板 t=10mm	m ²	12.900	
鉛直打継目型枠（止型枠）		m ²	12.900	
止水板設置（塩化ビニール樹脂止水板）		m	5.000	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型（横40cm×縦30cm×1cm） 堤名板用	枚	1.000	
根株筋工		m	10.000	
土工		式	1.000	
掘削	礫質土	m ³	299.000	
掘削	軟岩1B	m ³	121.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	14.300	
岩盤清掃		m ²	76.400	
支障木伐採工		式	1.000	
支障木伐採	スギ23本、雑木2本	式	1.000	
建設廃材	根株	ton	10.400	
ダンプトラック運搬（根株）		m ³	14.600	

R 6 吉林 復旧治山 吉野川市小竹 溪間工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(2)仮設工				
廻排水管設置・撤去		式	1.000	
廻排水管設置・撤去	φ300	m	30.000	
土のう締切工	現地採取	m ²	5.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	5.000	
大型土のう工	撤去	袋	5.000	
営繕費				
1. 営繕費				
(1)営繕費				
営繕費		式	1.000	
仮設トイレ	和式との差額	月	8.700	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	