

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・和田津開 側溝修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路修繕		式		1		
排水構造物工		式		1		
場所打水路工		式		1		
グレーチング蓋		枚		11		
埋設蓋		m		112		
構造物補修工		式		1		
断面修復工		式		1		
左官工法	1構造物当り修復延べ体積:0.1m3未 満, 材料種類:補修用モルタル材, 鉄 筋ケレン・鉄筋防錆処理:無し	構造物		1		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港 (赤石地区) 小・和田津開 側溝修繕工 事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
排水構造物撤去工		式		1		
蓋版撤去	蓋種類:C2-B300	枚		234		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		4		
仮設工		式		1		
工事用道路工		式		1		
敷鉄板	鋼材規格:22×1,524×3,048(mm), 作業区分:設置・撤去	m2		45		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		20		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港（赤石地区） 小・和田津開 側溝修繕工 事（担い手確保型）	事業区分 工事区分	数量（前回）	数量（今回）	数量増減	道路維持・修繕 道路修繕	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量（前回）	数量（今回）	数量増減		摘要
共通仮設		式		1			
共通仮設費（率計上）		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			