

見積参考資料

工事名 R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬8
単価使用年月	令和6年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	美馬市木屋平麻衣
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 8
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工	1.000	式		
・ ・ 土工 No.268+8.4(EC.129) ~ No.272	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土 No.264 ~ No.269	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩() A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩()	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ 路面工	1.000	式		
・ ・ 路面工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 No.263+8.0 ~ No.265, No.266+16.0(EC.128) ~ No.267	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート路面工 No.267 ~ No.268	1.000	式		
・ 法面保護工	1.000	式		
・ ・ 法面保護工	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・排水施設工	1.000	式		
・ ・排水施設工	1.000	式		
・・・ 土留工 No.266MC128	1.000	式		
・道路付属施設工	1.000	式		
・ ・道路付属施設工	1.000	式		
・・・ ガードレール設置工	1.000	式		
・仮設工	1.000	式		
・ ・仮設工	1.000	式		
・・・ 仮設工	1.000	式		
・伐採費	1.000	式		
・ ・伐採費	1.000	式		
・・・ 伐採費	1.000	式		
・・・ 支障木処理	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 (諸経費対象)					
・土工	1.000	式			
・ ・ 土工 No.268+8.4 (EC.129) ~ No.272	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土 No.264 ~ No.269	1.000	式			1 式当たり
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) (共通工) 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	1,086.000	m ³			単 A S 単 14号
掘削土積込 (礫質土) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	2.000	m ³			単 A S 単 8号
掘削土積込 (礫質土) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	1,034.000	m ³			単 A S 単 9号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m ³ (平積0.35m ³)	923.900	m ²			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 () A	1.000	式			1 式当たり
片切掘削 (人力併用機械掘削) (土砂) (共通工) 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩 () A	90.000	m ³			単 A S 単 15号
掘削土積込 (軟岩) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 軟岩 () A, 障害なし	19.000	m ³			単 A S 単 10号
掘削土積込 (軟岩) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	104.000	m ³			単 A S 単 11号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 切土 軟岩 ()	1.000	式			1 式当たり
大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩()	2.000	m3			単 A S 単 16号
掘削土積込 (軟岩) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	2.000	m3			単 A S 単 12号
合 計					
・・・ 捨土運搬	1.000	式			1 式当たり
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.6km,バックホウ 山積0.45m3	1,034.000	m3			単 A S 単 19号
ダンプトラック運搬10t 軟岩()A 10 t 車,軟岩,9.6km,バックホウ 山積0.45m3	104.000	m3			単 A S 単 20号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 10 t 車,軟岩,9.6km,バックホウ 山積0.45m3	2.000	m3			単 A S 単 21号
機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,普通	1,140.000	m3			単 A S 単 17号
合 計					
・路面工	1.000	式			
・・路面工	1.000	式			
・・・ コンクリート路面工 No.263+8.0~No.265,No.266+16.0(EC.128)~No.267	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	146.400	m ²			単 A S 単 31号

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
溶接金網敷設工 6.0×150×150	135.700	m ²			単 A T 単 1 号
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.600	m ²			単 A S 単 32 号
舗装止め丸太工 (1 段)	35.300	m			単 A S 単 39 号
SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	4.200	m ²			単 A S 単 33 号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.0(mm) 13.4kg/m (小口)	80.400	kg			単 A
合 計					
・ ・ ・ コンクリート路面工 No. 267 ~ No. 268	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし, 溶接金網敷設なし, 0.15m	72.600	m ²			単 A S 単 31 号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	66.800	m ²			単 A T 単 1 号
SP 目地板 森林 30m2未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm	1.100	m ²			単 A S 単 32 号
舗装止め丸太工 (1 段)	39.800	m			単 A S 単 39 号
SP 型枠 森林 一般型枠, 均しコンクリート	0.500	m ²			単 A S 単 33 号
合 計					
・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ 法面保護工	1.000	式			
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
簡易吹付法砕工 H150mm, W350mm	923.900	m ²			単 A T 単 2 号
簡易水抜管	5.000	本			単 A T 単 3 号
【ラス張工】森林 法面吹付, 1,000m ² 以上, 受けない	300.000	m ²			単 A S 単 35 号
合 計					
・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工	1.000	式			
・ ・ ・ 土留工 No. 266MC128	1.000	式			1 式当たり
SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm	13.000	m			単 A S 単 34 号
掘削土積込 (礫質土) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫 質土, 障害あり	6.000	m ³			単 A S 単 13 号
掘削土積込 (軟岩) 地山の掘削, 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満, -, 軟岩 () A, 障害なし	5.000	m ³			単 A S 単 10 号
合 計					
・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール設置工	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	21.000	m			単 A S 単 36 号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込,塗装品C-2B,21m以上100m未満,-,無し,直線部,曲支柱,しない	19.000	m			単A S単 37号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
大型土のう工 製作・設置,6m以下	30.000	袋			単A S単 29号
大型土のう工 撤去,6m以下	30.000	袋			単A S単 30号
廃棄物運搬 2トン車 50km	1.000	台			単A
廃プラ	0.200	m3			単A S単 5号
ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1km,バックホウ 山積0.45m3	24.000	m3			単A S単 22号
掘削土積込(礫質土) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	24.000	m3			単A S単 9号
落石防護柵工	12.000	m			単A S単 40号
合 計					
・伐採費	1.000	式			
・ ・ 伐採費	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 伐採費					1 式当たり
スギ 伐採費	1.000	式			
スギ 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 25cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 37cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 40cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 42cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 43cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 48cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 50cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	3.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 53cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 55cm	6.000	本			単A

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 57cm	2.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 58cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 59cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 61cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 66cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 73cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 75cm	1.000	本			単A
スギ 伐採費 胸高直径 77cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
ヒノキ 伐採費 胸高直径 32cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 10cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	3.000	m3			単A
合 計					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 2号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 3号 ***					
	法面工		人		1.000 人	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	法面工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 4号 ***					
	特殊作業員		人		1.000 人	当たり算出
	特殊作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務コード 2)労務単価算定区分			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	1.000	人			
	合 計					算出数量 1.000 人
	単 価					
	*** S単 - 5号 ***					
	廃プラ		m3		1.000 各単位	当たり算出
	廃プラ			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)単価の入力					
	廃プラ	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	根株処理費		ton		1.000 各単位	当たり算出
	根株処理費			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)単価の入力					
	根株処理費	1.000	ton			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 7号 ***					
	枝条片付		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	枝条片付 1種			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)植生区分 2)山林砂防工（普通作業員）	1種 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.420	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 8号 ***					
	掘削土積込（礫質土）		m ³		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m ³ 未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分 3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	地山の掘削 林道工事での施工土量5,000m ³ 未満 - 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バックホウ[ク-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 97.000 m ³
	単価		m ³			
	*** S単 - 9号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	掘削土積込（礫質土）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 パトロール給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 10号 ***					
	掘削土積込（軟岩）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,軟岩()A,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	軟岩()A				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 11号 ***					
	掘削土積込（軟岩）		m3		1.000 日	当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	ルーズな状態の積込				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害なし				
	バックホウ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 90.000 m3

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	掘削土積込（軟岩）		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂 質土・粘性土・礫質土,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分 2)施工土量区分	ルーズな状態の積込 林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分 4)土質区分 5)障害区分	- 砂・砂質土・粘性土・礫質土 障害なし				
	バック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホウ給油	65.000	L			
	合 計					算出数量 90.000 m3
	単 価		m3			
	*** S単 - 13号 ***					
	掘削土積込（礫質土）		m3		1.000	日 当たり算出
	バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	性土・礫質土,障害あり			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)作業種別区分	地山の掘削				
	2)施工土量区分	林道工事での施工土量5,000m3未満				
	3)制限区分	-				
	4)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土				
	5)障害区分	障害あり				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.490	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	1.000	人			
	軽油 バックホ給油	65.000	L			
	合計					算出数量 73.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 14号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,砂・砂質土・粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容	林道工事		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	砂・砂質土・粘性土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	普通作業員	0.180	人			
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.140	供用日			<損料>
	運転手（特殊）	0.090	人			
	軽油 バックホ給油	6.000	L			

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	片切掘削(人力併用機械掘削)(土砂)(共通工) 林道工事,岩塊・玉石・軟岩()A			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業内容 2)土質区分 普通作業員	林道工事 岩塊・玉石・軟岩()A		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ハック杓[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.260	人			<損料>
	運転手(特殊)	0.190	供用日			
	軽油 ハト-ル給油	0.120	人			
		8.000	L			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	大型ブレーカ(岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩()			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)岩分類	掘削(切土) 軟岩()		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	バックホウ[加圧型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.020	時間			<損料>
	大型ブレーカ(ﾊﾞｰｽﾞｼﾝ含まず)[油圧式]	0.170	日			<損料>
	運転手（特殊）	0.170	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	15.000	L			
	ポイントチゼル 油圧大型ブレーカ ﾊﾞｯｸﾞﾄﾞ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 17号 ***					
	機械盛土		m3		1.000 時間	当たり算出
	機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,普通				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)工種区分	路体・築堤			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)作業区分	敷均し締固め			夜間制約作業時間:0.0	
	3)機械区分	ブルドーザ15t級				
	4)敷均し現場条件区分	普通				
	5)締固め作業効率(E)	0.600				
	6)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	ブルドーザ [普通・排対型(1次)]	1.000	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.200	人			
	軽油 ﾊﾞﾄﾞｰﾙ給油	14.000	L			
	普通作業員 敷均し補助労務	0.090	人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 44.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	機械切土法面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	機械切土法面整形 礫質土、バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)規格区分	礫質土 バックホウ山積0.45m3(平積0.35m3)		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工（普通作業員）	普通作業員				
	土木一般世話役	0.500	人			
	普通作業員	2.100	人			
	バック杓[ｸｰﾗ型・排対型(2次)]	5.600	時間			<損料>
	運転手（特殊）	0.950	人			
	軽油 バックホウ給油	48.000	L			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 19号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,9.6km,バックホウ 山積0.45 m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	5.300m3 9.600km				
	5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	バックホウ 山積0.45m3 上記以外の運搬 路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 ハトール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合計					算出数量 4.300 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 20号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩()A			m3	1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,9.6km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分 2)土質区分	10t車 軟岩				
	3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L)	4.300m3 9.600km				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	ハトル給油					
	ダンプトラック[オロード・ディーゼル]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）			時間		
	合計					算出数量 3.500 m3
	単価			m3		
	*** S単 - 21号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 軟岩		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,軟岩,9.6km,バックホウ 山積0.45m3				基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上
	1)車種区分	10t車			時間的制約:なし	制約作業時間:0.0
	2)土質区分	軟岩			夜間制約作業時間:0.0	
	3)積載土量(q)	4.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	9.600km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油		9.800	L		
	ハトル給油					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	ダンプトラック[オロト・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 3.500 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 22号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10t車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1km,バックホウ 山積0.45m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分	10t車		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土		夜間制約作業時間:0.0		
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.000km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油					
	ハトル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロト・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	夕作消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 11.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 23号 ***					
	簡易法枠工(法面清掃工)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	簡易法枠工(法面清掃工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.500 人			
	法面工		1.400 人			
	普通作業員		0.500 人			
	諸雑費 15%		0.150			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	簡易法枠工(ラス張工)		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	簡易法枠工(ラス張工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.700 人			
	法面工		2.200 人			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	普通作業員	0.900	人			
	発動発電機 D駆動(超低騒音型)・排対型(3次)	1.030	日			<賃料>
	軽油 ハトリ給油	19.000	L			
	ひし形金網 亜鉛メッキ鉄線製 線径2.0mm 網目50mm	140.000	m ²			
	アンカーピン 16mm L=400mm	30.000	本			計上無し
	アンカーピン 9mm L=200mm	150.000	本			計上無し
	諸雑費 13%	0.130				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(鉄筋・組立枠設置工) H=150mm,補助アンカーを使用しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)枠断面高さ区分 2)山林砂防工(普通作業員)	H=150mm 普通作業員				
	3)組立枠コード(単位:個) 4)組立枠100m ² 当たり数量(個)	94.000個				
	5)枠用鉄筋コード(単位:ton) 6)枠用鉄筋100m ² 当たり数量(ton)	0.188ton				
	7)補助アンカー使用区分 8)補助アンカーコード(単位:本)	補助アンカーを使用しない				
	9)補助アンカー100m ² 当たり数量(本)	0.000本				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.500	人			
	法面工	2.600	人			
	普通作業員	0.500	人			
	吹付枠用型枠材 Wタイプ 340×140	94.000	個			
	異形棒鋼 SD295 D10	0.200	ton			
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 26号 ***					
	簡易法枠工(アンカー工)		m ²			100.000 m ² 当たり算出
	簡易法枠工(アンカー工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)100m ² 当たり枠用アンカー本数(N)	砂質土、礫混り土、玉石混り土 52.000本		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)枠用主アンカーコード(単位:本)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.260	人			
	法面工	0.990	人			
	普通作業員	0.520	人			
	異形棒鋼 SD295A D16mm 1.56kg/m	52.000	本			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費 4%				0.040	
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 27号 ***					
	簡易法枠工(枠シート設置工)		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	簡易法枠工(枠シート設置工)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)シートコード(単位:枚) 2)100m ² 当たりシート数(枚)	2.900枚		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	法面工		人	1.500		
	ブルーシート#2000 3.6×5.4m		枚	2.900		
	諸雑費 10%				0.100	
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 28号 ***					
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))		m ³		10.000 m ³	当たり算出
	簡易法枠工(法枠吹付工(モルタル))			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)長期割引単価区分(賃料機械)	普通作業員 あり		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	3)モルタルコード(単位:m3)					
	4)補強繊維の計上	計上する				
	5)補強繊維コード(単位:kg)					
	6)補強繊維数量の入力(kg)					
	土木一般世話役		1.600	人		
	法面工		3.200	人		
	特殊作業員		3.200	人		
	普通作業員		3.200	人		
	E11外コンクリート吹付機(法面用)[湿式・E-タ駆動]		11.200	時間		<損料>
	ホイールローダ 普通・排対型(2次)		2.530	日		<賃料>
	運転手(一般)		1.280	人		
	軽油 バトール給油		22.400	L		
	モルタル 配合比 1:4		13.000	m3		
	補強繊維		11.800	kg		
	諸雑費 19%		0.190			
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価			m3		
	*** S単 - 29号 ***					
	大型土のう工			袋		10.000 袋 当たり算出

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事 (担い手確保型)

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	大型土のう工 製作・設置,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	製作・設置 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員 あり				
	特殊作業員	0.280	人			
	普通作業員	0.280	人			
	諸雑費	0.040				
	耐候性大型土のう袋 110(丸型)×H110cm 1年対応	10.000	枚			
	山土砂	10.000	m3			計上無し
	バック杓[ク-ラ型・ク-ン・ ~ 超低・排対型(~ 2014)]	0.390	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.280	人			
	軽油 ハ-トル給油	29.000	L			
	合 計					算出数量 10.000 袋
	単 価		袋			
	*** S単 - 30号 ***					
	大型土のう工		袋			10.000 袋 当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型土のう工 撤去,6m以下			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)作業半径	撤去 6m以下		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)大型土のう袋(単位:袋) 4)土砂(単位:m3)					
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)長期割引単価区分(賃料機械) 土木一般世話役	普通作業員 あり				
		0.070	人			
	特殊作業員					
		0.070	人			
	バックホ[加-ラ型・クレーン・～超低・排対型(～2014)]					<賃料>
		0.090	日			
	運転手(特殊)					
		0.070	人			
	軽油 ハトル給油					
		5.400	L			
	合計					算出数量 10.000 袋
	単価		袋			
	*** S単 - 31号 ***					
	コンクリート路面工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)路盤紙敷設区分 2)溶接金網敷設区分	路盤紙敷設なし 溶接金網敷設なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)厚さ(m) 4)コンクリートコード(単位:m3)	0.150m				
	5)路盤紙コード(単位:m ²) 6)溶接金網コード(単位:m ²)					

事業名	森林基盤整備事業 (地方創生道整備推進交付金)				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事 (担い手確保型)				

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	2.300	人			
	普通作業員	3.500	人			
	生コンクリート(高炉 B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	15.600	m ³			
	諸雑費 5%	0.050				
	合 計					算出数量 100.000 m ²
	単 価		m ²			
	*** S単 - 32号 ***					
	SP 目地板 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出
	SP 目地板 森林 30m ² 未満, 瀝青繊維質目地板 t=10mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)1工事当り使用量 2)目地板の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	30m ² 未満 瀝青繊維質目地板 t=10mm 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 33号 ***					
	SP 型枠 森林		m ²			1.000 m ² 当たり算出

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 均しコンクリート 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 34号 ***					
	SP ふとんかご 森林		m		1.000 m	当たり算出
	SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm×幅120cm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)ふとんかご種別 3)ふとんかご規格 4)普通作業員(山林砂防工)	設置 階段式 高さ50cm×幅120cm 普通作業員				
	単 価		m			
	*** S単 - 35号 ***					
	【ラス張工】森林		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	【ラス張工】森林 法面吹付,1,000m ² 以上,受けない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)吹付区分 2)施工規模	法面吹付 1,000m ² 以上				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)時間的制約	受けない				
	吹付粹工 法面清掃及びス・アンカーン設置	0.750	m ²			
	合計					算出数量 1.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 36号 ***					
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分 2)塗装・規格	コンクリート建込 塗装品C-2B				
	3)施工規模 4)時間的制約	21m以上100m未満 -				
	5)夜間作業 6)施工区分	無し 直線部				
	7)支柱区分 8)材料費の控除	直支柱 しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	合計					算出数量 1.000 m
	単価		m			
	*** S単 - 37号 ***					

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	【ガードレール設置】森林		m		1.000 m	当たり算出
	【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 曲支柱, しない			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)建込区分	コンクリート建込				
	2)塗装・規格	塗装品C-2B				
	3)施工規模	21m以上100m未満				
	4)時間的制約	-				
	5)夜間作業	無し				
	6)施工区分	直線部				
	7)支柱区分	曲支柱				
	8)材料費の控除	しない				
	ガードレール設置(コンクリート建込) 塗装品(白色)C-2B	1.200	m			
	ガードレール設置(曲げ支柱)加算額 B・C種(支柱間隔2m)	1.000	m			
	合 計					算出数量 1.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 38号 ***					
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬(根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	10t車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	9.400m3				
	4)片道運搬距離(L)	32.400km				
	5)積込機械区分	木材(根株)バックホウ 山積0.8m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）	0.170	人			
	軽油 ハートル給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オロード・デ・イゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費（DT国産・普通・D）		時間			
	合計					算出数量 2.800 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 39号 ***					
	舗装止め丸太工(1段)		m		10.000 m	当たり算出
	舗装止め丸太工(1段)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員) 2)施工内容区分	普通作業員 舗装止め丸太工		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	杉丸太 200(170タイコ) L=2.0m 皮むき3方挽き	5.000	本			
	土木一般世話役	0.020	人			
	普通作業員	0.090	人			
	普通作業員	0.110	人			
	諸雑費	0.300				
	合計					算出数量 10.000 m

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	溶接金網敷設工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	6.0×150×150					
	溶接金網 丸鉄線 6×150×150mm	110.000	m ²			
	普通作業員	2.000	人			S単 1号
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 2号 ***					
	簡易吹付法砕工		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	H150mm, W350mm					
	簡易法砕工(法面清掃工)	100.000	m ²			S単 23号
	簡易法砕工(ラス張工)	100.000	m ²			S単 24号
	簡易法砕工(鉄筋・組立砕設置工) H=150mm, 補助アンカーを使用しない	100.000	m ²			S単 25号
	簡易法砕工(アンカー工)	100.000	m ²			S単 26号
	簡易法砕工(砕シート設置工)	100.000	m ²			S単 27号
	簡易法砕工(法砕吹付工(モルタル))	5.270	m ³			S単 28号
	砕内植生基材マット工 ガンパマット 型 同等品以上	42.300	m ²			C単 1号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 3号 ***					
	簡易水抜管		本		100.000 本	当たり算出
	打込ドレン 52	100.000	本			[1]
	打込治具 L=1000	5.000	本			[2]
	土木一般世話役	0.500	人			[3] S単 2号
	特殊作業員	4.000	人			[4] S単 4号
	普通作業員	0.900	人			[5] S単 1号
	雑品 集計対象任意指定用 集計対象明細：([3]+[4]+[5])	0.050				
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			

