

R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工	No. 268+8.4(EC.129)～ No. 272			
切土 礫質土	No. 264～No. 269	式	1.000	
片切掘削（切取）	機械掘削（人力併用）	m ³	1,086.000	
機械掘削 礫質土		m ³	2.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m ³	1,034.000	
機械切土法面整形		m ²	923.900	
切土 軟岩（Ⅰ）A		式	1.000	
片切掘削（切取）	機械掘削（人力併用）	m ³	90.000	
機械掘削（軟岩Ⅰ）		m ³	19.000	
掘削土積込（軟岩Ⅰ）	機械積込	m ³	104.000	
切土 軟岩（Ⅱ）		式	1.000	
機械掘削（軟岩Ⅱ）		m ³	2.000	
掘削土積込（軟岩Ⅱ）	機械積込	m ³	2.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土	機械運搬	m ³	1,034.000	
捨土運搬 軟岩（Ⅰ）A	機械運搬	m ³	104.000	
捨土運搬 軟岩Ⅱ	機械運搬	m ³	2.000	
機械盛土	路体・築堤, 敷均し締固め	m ³	1,140.000	
2. 路面工				
(1)路面工				
コンクリート路面工	No. 263+8.0～ No. 265, No. 266+16.0(EC.1 28)～No. 267	式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	146.400	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	135.700	

R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	3.600	
舗装止め丸太工(1段)		m	35.300	
型枠	一般型枠	m ²	4.200	
みぞ形鋼		kg	80.400	
コンクリート路面工	No. 267~No. 268	式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	72.600	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	66.800	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	1.100	
舗装止め丸太工(1段)		m	39.800	
型枠	一般型枠	m ²	0.500	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工				
法面保護工		式	1.000	
簡易吹付法枠工	H150mm, W350mm	m ²	923.900	
簡易水抜管		本	5.000	
ラス張工	法面吹付	m ²	300.000	
4. 排水施設工				
(1)排水施設工				
土留工	No. 266MC128	式	1.000	
ふとんかご	設置, 階段式, 高さ50cm×幅120cm	m	13.000	
機械掘削（礫質土）		m ³	6.000	
機械掘削（軟岩Ⅰ）		m ³	5.000	
5. 道路付属施設工				
(1)道路付属施設工				
ガードレール設置工		式	1.000	

R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	21.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	19.000	
6. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
大型土のう工	製作・設置	袋	30.000	
大型土のう工	撤去	袋	30.000	
廃棄物運搬		台	1.000	
廃プラ		m ³	0.200	
土砂運搬		m ³	24.000	
掘削土積込（礫質土）		m ³	24.000	
落石防護柵工		m	12.000	
7. 伐採費				
(1) 伐採費				
伐採費		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	

R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 51cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 52cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 53cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 54cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 55cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 57cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 58cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 59cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 61cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 66cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 73cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 75cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 77cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 10cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	3.000	
支障木処理		式	1.000	

R 6 馬林 林開田野内杖立線杖立 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
枝条片付		m ²	1,102.900	
根株処理		式	1.000	
根株運搬		m ³	26.800	
根株処理費		ton	19.000	