

見積参考資料

工事名 R6三林 緊急予防 東みよし町鍛冶 屋敷 溪間工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好1
施工地域区分	補正なし
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木
事業名	緊急予防治山事業
地区名	鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	三好郡東みよし町鍛冶屋敷
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	補正なし
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ ・ 点検施設工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(ヒノキ) 18cm~32cm 小計36本	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		
・ 仮設工	1.000	式		

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費(諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削(土砂) 礫質土	127.000	m3			単 A T 単 5号
掘削(岩石) 軟岩IB	93.000	m3			単 A T 単 6号
土砂掘削面整形 粘性土・礫質土	3.000	m ²			単 A S 単 12号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	61.000	m ²			単 A S 単 13号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工(本堤) BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設	174.800	m3			単 A T 単 1号
打継面清掃 打継面清掃	174.800	m3			単 A S 単 17号
円形型枠(紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本			単 A S 単 3号
型枠工(本堤) 設置・撤去,ケーブルクレーン以外	120.100	m ²			単 A S 単 16号
角材式残存型枠工	65.300	m ²			単 A S 単 24号
型枠工(放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 22号

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
水平打継目鉄筋 SD345 D22	119.000	本			単A T単 2号
キャットウォーク	51.100	m			単A S単 10号
合 計					
・・・ 間詰工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート(間詰) BB18-8-40 W/C 60%	6.700	m3			単A T単 3号
型枠工(間詰) 一般型枠, 小型構造物	23.200	m ²			単A S単 23号
裏石積工(間詰) t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%	23.200	m ²			単A T単 4号
合 計					
・・ 溪間工付属物設置工	1.000	式			
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			1 式当たり
ネームプレート(アルミウム軽合金鋳造製) A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用,,	1.000	枚			単A S単 4号
合 計					
・・・ 点検施設工	1.000	式			1 式当たり
昇降ステップ ワイドステップ 300×19	36.000	本			単A
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

名 称 (規 格)	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・ ・ 支障木処理工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 (ヒノキ)					1 式当たり
18cm ~ 32cm 小計36本	1.000	式			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 18cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 20cm	3.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 21cm	5.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 22cm	4.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 23cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 24cm	6.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 25cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 27cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 28cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 29cm	4.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 30cm	2.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 31cm	1.000	本			
ヒノキ 伐採費					単 A
胸高直径 32cm	2.000	本			
合 計					

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 1号 ***					
	土木一般世話役		人		1.000 人	当たり算出
	土木一般世話役			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 2号 ***					
	普通作業員		人		1.000 人	当たり算出
	普通作業員			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)労務ｺｰﾄﾞ 2)労務単価算定区分			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.000	人			
	合計					算出数量 1.000 人
	単価					
	*** S単 - 3号 ***					
	円形型枠(紙製)		本		1.000 各単位	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	1.000	本			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 4号 ***					
	ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製)		枚		1.000 各単位	当たり算出
	ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm x 縦30cm x 1cm) 堤名板用,,			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)資材区分 2)地域資材単価コード (P)			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)地区資材単価コード (J) 4)施設機械資材単価コード (K)					
	ネームプレート (アルミ軽合金鋳造製) A型 (横40cm x 縦30cm x 1cm) 堤名板用	1.000	枚			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 5号 ***					
	処分費		m3		1.000 各単位	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区		
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)		

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	処分費 根株			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)地域資材単価コード 2)資材規格 3)単価の入力	根株		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	処分費 根株	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 各単位
	単価					
	*** S単 - 6号 ***					
	ダンプトラック運搬		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,軟岩,20.2km,バックホウ 山積0.8m3			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)車種区分 2)土質区分 3)積載土量(q) 4)片道運搬距離(L) 5)積込機械区分 6)運搬状況区分 7)路面条件区分	10 t 車 軟岩 6.000m3 20.200km バックホウ 山積0.8m3 上記以外の運搬 路面条件 普通		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油 パトロール給油	9.800	L			
	ダンプトラック[オート・ディーゼル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 2.900 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 7号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役		0.080	人		
	普通作業員		0.250	人		
	諸雑費		0.100			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 8号 ***					
	養生工		m3		10.000 m3	当たり算出
	養生工 一般養生,小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)方法区分 2)構造物区分	一般養生 小型構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	3)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員				
	土木一般世話役	0.180	人			
	普通作業員	0.520	人			
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 9号 ***					
	鉄筋加工		ton		1.000 ton	当たり算出
	鉄筋加工 16mm~25mm			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)鉄筋径区分 2)山林砂防工(普通作業員)	16mm~25mm 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)鉄筋計上区分 4)鉄筋コードの選択(単位:ton)	鉄筋を計上する				
	土木一般世話役	0.200	人			
	鉄筋工	0.900	人			
	普通作業員	0.600	人			
	異形棒鋼 SD345 D22	1.030	ton			
	諸雑費	0.020				
	合計					算出数量 1.000 ton

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		ton			
	*** S単 - 10号 ***					
	キャットウォーク		m		10.000 m	当たり算出
	キャットウォーク			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)山林砂防工(普通作業員)	普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.100	人			
	とび工	0.400	人			
	普通作業員	0.400	人			
	諸雑費 21%	0.210				
	合 計					算出数量 10.000 m
	単 価		m			
	*** S単 - 11号 ***					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)土質・岩質区分	油圧式600~800kg級 軟岩()B		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.670	時間			<損料>

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	大型ブレカ(ハ [°] -スジ含まず)[油圧式]	0.290	日			<損料>
	運転手(特殊)	0.280	人			
	軽油 ハ [°] ト [°] 給油	16.000	L			
	諸雑費	0.050				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 12号 ***					
	土砂掘削面整形		m ²		100.000 m ²	当たり算出
	土砂掘削面整形 粘性土・礫質土			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)土質区分 2)山林砂防工(普通作業員)	粘性土・礫質土 普通作業員		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.400	人			
	普通作業員	2.300	人			
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 13号 ***					
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃		m ²		10.000 m ²	当たり算出

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)山林砂防工(普通作業員)	岩盤掘削面整形 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.150	人		
	普通作業員		0.300	人		
	特殊作業員		0.300	人		
	諸雑費		0.170			
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価			m ²		
	*** S単 - 14号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 無筋構造物,打設(A)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	14.000m3 打設(A)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)		10.700	m3		
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]		0.710	時間		<損料>
	運転手(特殊)		0.110	人		

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区				
工事名	R6三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)				

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	軽油 ハトル給油	9.300	L			
	土木一般世話役	0.200	人			
	特殊作業員	0.300	人			
	普通作業員	0.800	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 15号 ***					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工)		m3		10.000 m3	当たり算出
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(B)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)設計日打設量区分 2)構造物区分	無筋構造物		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)時間当たり打設量(m3/h) 4)打設区分	10.000m3 打設(B)				
	5)山林砂防工(普通作業員) 6)コンクリートコード(単位:m3)	普通作業員				
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm2 8cm 40mm (W/C=60%以下)	10.700	m3			
	コンクリートポンプ車[トラック架装・ブーム式]	1.000	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.150	人			
	軽油 ハトル給油	13.000	L			

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	土木一般世話役	0.300	人			
	特殊作業員	0.600	人			
	普通作業員	1.500	人			
	諸雑費 1%	0.010				
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 16号 ***					
	型枠工 (本堤)		m ²			10.000 m ² 当たり算出
	型枠工 (治山ダム工) 設置・撤去、ケーブルクレーン以外			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)作業区分 2)持上(下)機械区分 3)山林砂防工 (普通作業員)	設置・撤去 ケーブルクレーン以外 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役	0.290	人			
	型わく工	1.570	人			
	普通作業員	1.360	人			
	諸雑費	0.400				
	合計					算出数量 10.000 m ²
	単価		m ²			

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	打継面清掃		m3		10.000 m3	当たり算出
	打継面清掃			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	打継面清掃			深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分 2)山林砂防工(普通作業員)	打継面清掃 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.020	人		
	普通作業員		0.100	人		
	諸雑費		0.120			
	合計					算出数量 10.000 m3
	単価		m3			
	*** S単 - 18号 ***					
	鉄筋建込み(治山ダム工)		本		100.000 本	当たり算出
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型			基本給時間:8.0	超勤時間:0.0	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 普通作業員		深夜時間:0.0	週休:4週8休以上	
	1)規格区分 2)山林砂防工(普通作業員)	D型 普通作業員		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	土木一般世話役		0.180	人		
	普通作業員		0.720	人		
	合計					算出数量 100.000 本

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		本			
	*** S単 - 19号 ***					
	SP 掘削 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)施工方法	土砂 上記以外(小規模)				
	3)押土の有無 4)障害の有無	- -				
	5)施工数量 6)火薬使用	標準 -				
	7)破碎片除去の有無 8)集積押土の有無	- -				
	9)普通作業員(山林砂防工)	普通作業員				
	単 価		m3			
	*** S単 - 20号 ***					
	SP 積込(ルーズ) 森林		m3		1.000 m3	当たり算出
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)土質 2)作業内容	土砂 小規模(標準)				

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m3			
	*** S単 - 21号 ***					
	排水管敷設・撤去		m		1.000 m	当たり算出
	SP 暗渠排水管 森林 据付・撤去,波状管及び網状管,200~400mm,要			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)作業区分 2)管種別 3)呼び径 4)継手材料費 5)普通作業員(山林砂防工)	据付・撤去 波状管及び網状管 200~400mm 要 普通作業員				
	高密度ポリエチレン管 300 シングル 3ヶ月未満 損料45%		m			材変
	単 価		m			
	*** S単 - 22号 ***					
	型枠工(放水路)		m ²		1.000 m ²	当たり算出
	SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)型枠の種類 2)構造物の種類 3)普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 鉄筋・無筋構造物 普通作業員				

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	単 価		m ²			
	*** S単 - 23号 ***					
	型枠工(間詰)		m ²		1.000 m ² 当たり算出	
	SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 型枠の種類 2) 構造物の種類 3) 普通作業員(山林砂防工)	一般型枠 小型構造物 普通作業員				
	単 価		m ²			
	*** S単 - 24号 ***					
	角材式残存型枠工		m ²		100.000 m ² 当たり算出	
	角材式残存型枠工			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1) 山林砂防工(普通作業員) 2) 規格 土木一般世話役	普通作業員 90×90×3,000m ²				
	型わく工	3.600	人			
	普通作業員	6.400	人			
	木製残存裏型枠 90×90×3,000	17.400	人			
		100.000	m ²			

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	諸雑費	0.130				
	合計					算出数量 100.000 m ²
	単価		m ²			
	*** S単 - 25号 ***					
	ダンプトラック運搬 (根株)		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 (根株、チップ)			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)車種区分	4 t 車				
	2)土質区分	根株、チップ				
	3)積載量(q)	4.000m3				
	4)片道運搬距離 (L)	6.900km				
	5)積込機械区分	木材(根株)ハックル 山積0.4m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 普通				
	運転手 (一般)	0.170	人			
	軽油	5.400	L			
	ハトル給油					
	ダンプトラック[オロード・デイズル]	1.000	時間			<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)		時間			
	合計					算出数量 4.600 m3
	単価		m3			

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 26号 ***					
	雨量計設置		基		1.000	基 当たり算出
	雨量計設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工内容区分	雨量計設置		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	1.500	人			
	支保材 杉9.0cm角材L=1.5	4.000	本			
	受材 厚3cm,30cm,60cm	1.000	枚			計上無し
	諸雑費	0.030				
	合計					算出数量 1.000 基
	単 価		基			
	*** S単 - 27号 ***					
	雨量計観測		式		1.000	式 当たり算出
	雨量計観測			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工事期間	4ヶ月		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	普通作業員	0.400	人			
	雨量計 転倒マス型(センサー及びデータロガー)	0.143	日			
	合計					算出数量 1.000 式

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	*** T単 - 1号 ***					
	コンクリート工(本堤)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60% 養生含む ポンプ車打設 コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) ,無筋構造物,打設(A)	1.000	m3			S単 14号
	養生工 一般養生,無筋構造物	1.000	m3			S単 7号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 2号 ***					
	水平打継目鉄筋		本		100.000 本	当たり算出
	SD345 D22 鉄筋加工 16mm ~ 25mm	0.730	ton			S単 9号
	鉄筋建込み(治山ダム工) D型	100.000	本			S単 18号
	合計					算出数量 100.000 本
	単価		本			
	*** T単 - 3号 ***					

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	コンクリート(間詰)		m3		1.000 m3	当たり算出
	BB18-8-40 W/C 60%					
	コンクリートポンプ車打設(治山ダム工) 、無筋構造物、打設(B)	1.000	m3			S単 15号
	養生工 一般養生、小型構造物	1.000	m3			S単 8号
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.000	m3			
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 4号 ***					
	裏石積工(間詰)		m ²		50.000 m ²	当たり算出
	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%					
	生コンクリート(高炉B) 18N/mm ² 8cm 40mm (W/C=60%以下)	1.600	m3			
	割栗石 80mm~150mm	8.600	m3			
	ダンプトラック運搬 10 t車、軟岩、20.2km、バックホウ 山積0.8m ³	8.600	m3			S単 6号
	栗石、割栗石 小型車割増 4 t車	8.600	m3			
	生コンクリート 小型車割増 4 t車	1.600	m3			
	土木一般世話役	0.700	人			S単 1号
	普通作業員	6.400	人			S単 2号

事業名	緊急予防治山事業 鍛冶屋敷地区
工事名	R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
	合計					算出数量 50.000 m ²
	単価		m ²			
	*** T単 - 5号 ***					
	掘削(土砂)		m3		1.000 m3	当たり算出
	礫質土					
	SP 掘削 森林 土砂,上記以外(小規模),-,-,標準	1.000	m3			S単 19号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 20号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			
	*** T単 - 6号 ***					
	掘削(岩石)		m3		1.000 m3	当たり算出
	軟岩IB					
	岩石掘削(機械)(山地治山岩石工) 油圧式600~800kg級,軟岩()B	1.000	m3			S単 11号
	SP 積込(ルーズ) 森林 土砂,小規模(標準)	1.000	m3			S単 20号
	合計					算出数量 1.000 m3
	単価		m3			

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm～150mm	m3	4,420	
処分費	根株	m3	8,500	
高密度ポリエチレン管	300 シングル 3ヶ月未満 損料45%	m	1,850	
※以下は,週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	174,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	2,000	