

R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
作業土工		式	1.000	
掘削（土砂）	礫質土	m ³	127.000	
掘削（岩石）	軟岩IB	m ³	93.000	
土砂掘削面整形	礫質土	m ²	3.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m ²	61.000	
(2) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工（本堤）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	174.800	
打継面清掃		m ³	174.800	
円形型枠（紙製）	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	3.000	
型枠工（本堤）		m ²	120.100	
角材式残存型枠工		m ²	65.300	
型枠工（放水路）	無筋	m ²	3.400	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	119.000	
キャットウォーク		m	51.100	
間詰工		式	1.000	
コンクリート（間詰）	BB18-8-40 W/C≤60%	m ³	6.700	
型枠工（間詰）	小型	m ²	23.200	
裏石積工（間詰）	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≤60%	m ²	23.200	
(3) 溪間工付属物設置工				
堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート（アルミハム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	300×19	本	36.000	

R 6 三林 緊急予防 東みよし町鍛冶屋敷 溪間工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(4)支障木処理工				
伐採費（ヒノキ）	18cm～32cm 小計36本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 20cm	本	3.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 21cm	本	5.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 22cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 24cm	本	6.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 27cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 28cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 29cm	本	4.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 30cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 31cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	10.000	
機械運搬	根株	m3	10.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	300mm	m	40.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
雨量計設置		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	