

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
ブロック舗装工		式		1			
下層路盤(歩道部)	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		20			
インターロッキングブロック舗装	ブロック規格:標準品 直線配置 厚6cm, 敷材種類:砂(クッション用), 敷材厚:30mm, 施工規模:100m2未満	m2		20			
河川維持		式		1			
清掃工		式		1			
遊歩道清掃工		式		1			
路面清掃 (人力)	作業形態:遊歩道清掃、塵埃量:歩道 普通	m2		1,390			
路面清掃 (人力)	作業形態:遊歩道清掃、塵埃量:歩道 多い	m2		376			
土砂運搬		m3		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務				事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
撤去物処理工		式		1			
運搬処理工		式		1			
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		1			
ブロック舗装撤去工		式		1			
インターロッキングブロック撤去		m2		20			
仮設工		式		1			
交通管理工		式		1			
交通誘導警備員	B	人日		3			
雑工		式		1			
大型土のう工		袋		3			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 正木ダム 上勝・福原 遊歩道修繕業務	事業区分 工事区分	河川維持・修繕 河川維持			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		