

R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=780m3			
(1)土工(本線)	BC. 110~BC. 112			
切土 礫質土		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	140.000	
埋戻工	機械埋戻し	m3	53.000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	425.000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	370.000	
機械切土法面整形	機械	m <sup>2</sup>	247.500	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
床掘工	機械掘削	m3	118.000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	84.000	
掘削土積込 軟岩(I)A	機械積込	m3	132.000	
機械切土法面整形	機械	m <sup>2</sup>	63.800	
切土 軟岩II		式	1.000	
機械掘削工(床掘工) 軟岩II	機械掘削	m3	13.000	
掘削土取り除き 軟岩(II)	機械使用	m3	3.000	
掘削土積込(軟岩II)	機械積込	m3	8.000	
盛土		式	1.000	
機械盛土	路床, 敷均し・締固め	m3	114.000	
機械盛土	路体, 敷均し・締固め	m3	42.000	
捨土運搬		式	1.000	
捨土運搬 礫質土 L=1.7km	機械運搬	m3	370.000	
捨土運搬 軟岩(I)A L=1.7km	機械運搬	m3	132.000	
捨土運搬 軟岩II L=1.7km	機械運搬	m3	8.000	

R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
機械盛土	路体・築堤, 敷ならし締固め	m <sup>3</sup>	510.000	
2. 路面工	A=229.5m <sup>2</sup>			
(1) 路面工(本線)	No216~No219			
路面工		式	1.000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m <sup>2</sup>	229.500	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m <sup>2</sup>	216.700	
舗装止め丸太工(1段)		m	77.500	
型枠	一般型枠, 均しコンクリート	m <sup>2</sup>	0.500	
みぞ形鋼	高125幅65厚 6.0(mm), 13.4kg/m	kg	482.400	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m <sup>2</sup>	3.200	
3. 法面保護工	A=311.3m <sup>2</sup>			
(1) 法面保護工(本線)				
法面保護工		式	1.000	
植生マット		m <sup>2</sup>	247.500	
ラス張工		m <sup>2</sup>	63.800	
4. 擁壁工				
(1) 擁壁工(本線)	コンクリート擁壁工 V=223.1m <sup>3</sup>			
擁壁工(コンクリート)	No. 216+4.1~No. 217+10.4	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m <sup>3</sup>	70.600	
基面整正		m <sup>2</sup>	36.300	
擁壁工(コンクリート)	No. 218+5.3~ No. 220+10.0(①~⑤)	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, 18-8-40(高炉), W/C≤60%	m <sup>3</sup>	152.500	
基面整正		m <sup>2</sup>	76.300	
5. 排水施設工				
(1) 排水施設工				

R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
溝渠工(グレーチング)	No216+14.0(MC.110)付近	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×500×65	組	4.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	2.100	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	11.300	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m <sup>2</sup>	4.300	
基面整正		m <sup>2</sup>	1.300	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m <sup>3</sup>	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A	機械掘削	m <sup>3</sup>	1.000	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	0.300	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	2.100	
基面整正		m <sup>2</sup>	1.000	
機械掘削積込み(礫質土)	機械掘削	m <sup>3</sup>	1.000	
機械掘削積込み(軟岩(I)A)	機械掘削	m <sup>3</sup>	1.000	
捨土運搬 礫質土 L=1.7km	機械運搬	m <sup>3</sup>	2.000	
捨土運搬 軟岩(I)A L=1.7km	機械運搬	m <sup>3</sup>	1.000	
溝渠工(グレーチング)	No218+13.5(EC.111)付近	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m <sup>3</sup>	1.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	7.100	
基礎栗石工	20cm, 敷均し	m <sup>2</sup>	2.900	
基面整正		m <sup>2</sup>	1.800	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m <sup>3</sup>	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)A	機械掘削	m <sup>3</sup>	1.000	
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m	2.000	

R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート	小型構造物, 一般養生, 18-8-40 (高炉)	m <sup>3</sup>	0.200	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m <sup>2</sup>	1.400	
基面整正		m <sup>2</sup>	0.800	
機械掘削積込み(礫質土)	機械掘削	m <sup>3</sup>	2.000	
機械掘削積込み(軟岩(I)A)	機械掘削	m <sup>3</sup>	1.000	
捨土運搬 礫質土 L=1.7km	機械運搬	m <sup>3</sup>	3.000	
捨土運搬 軟岩(I)A L=1.7km	機械運搬	m <sup>3</sup>	2.000	
6. 道路付属施設工	1.0式			
(1)道路付属施設工				
ガードレール		式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B	m	38.800	
補強鉄筋	13mm以下	ton	0.090	
7. 仮設工	1.0式			
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	90.000	
8. 支障木処理工	1.0式			
(1)伐採費				
伐採費 雑木		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 12cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	4.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	

R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 17cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
雑木 伐採費	胸高直径 26cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m <sup>3</sup>	4.100	
(2)根株処分費				
根株処分費		式	1.000	
根株運搬費 L=13.2km		m <sup>3</sup>	6.600	
根株処分費		ton	4.700	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m <sup>2</sup>	792.800	