

## 見積参考資料

# 工事名 R6馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事(担い手確保型)

### ◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬1
単価使用年月	令和6年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	美馬市穴吹町口山
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 1
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正（共通仮設費）	補正なし
3次元出来形管理補正（現場管理費）	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）			
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）			

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
12 処分費等（直接工事費の内数）				
13 純工事費				

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 6馬林 林開椴山内田線椴山 美馬市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工 V=780m3	1.000	式		
・ ・ 土工(本線) BC.110~BC.112	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩( )A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ 路面工 A=229.5m2	1.000	式		
・ ・ 路面工(本線) No216~No219	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工	1.000	式		
・ 法面保護工 A=311.3m2	1.000	式		
・ ・ 法面保護工(本線)	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 6 馬林 林開椴山内田線椴山 美馬市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・・・ 法面保護工	1.000	式		
・ 擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工(本線) コンクリート擁壁工 V=223.1m3	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.216+4.1~No.217+10.4	1.000	式		
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.218+5.3~No.220+10.0( ~ )	1.000	式		
・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング) No216+14.0(MC.110)付近	1.000	式		
・・・ 溝渠工(グレーチング) No218+13.5(EC.111)付近	1.000	式		
・ 道路付属施設工 1.0式	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		
・・・ ガードレール	1.000	式		
・ 仮設工 1.0式	1.000	式		
・ ・ 仮設工	1.000	式		





事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 ( 諸経費対象 )					
・土工 V=780m3	1.000	式			
・ ・ 土工 ( 本線 ) BC.110 ~ BC.112	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
作業土工 ( 床掘工 ) 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ), 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし, 土留なし	140.000	m3			単 A S 単 12号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満, -, -, あり	53.000	m3			単 A S 単 27号
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) ( 共通工 ) 林道工事, 砂・砂質土・粘性土・礫質土	425.000	m3			単 A S 単 10号
掘削土積込 ( 礫質土 ) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	370.000	m3			単 A S 単 4号
機械切土法面整形 礫質土, バックホウ山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )	247.500	m <sup>2</sup>			単 A S 単 18号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 ( ) A	1.000	式			1 式当たり
作業土工 ( 床掘工 ) 山積0.45m3 ( 平積0.35m3 ), 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A, 障害なし, 土留なし	118.000	m3			単 A S 単 13号
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) ( 共通工 ) 林道工事, 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A	84.000	m3			単 A S 単 11号
掘削土積込 軟岩 A ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	132.000	m3			単 A S 単 5号
機械切土法面整形 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A, バックホウ山積0.45m3 ( 平積0.35m3 )	63.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 19号

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・・・ 切土 軟岩					1 式当たり
	1.000	式			
大型ブレーカ(岩石工) 床掘 , 軟岩 ( )	13.000	m3			単 A S 単 14号
掘削土取り除き 軟岩 ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	3.000	m3			単 A S 単 6号
掘削土積込 ( 軟岩 ) ルーズな状態の積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし	8.000	m3			単 A S 単 7号
合 計					
・・・ 盛土					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	114.000	m3			単 A S 単 15号
林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	42.000	m3			単 A S 単 16号
合 計					
・・・ 捨土運搬					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.7km, バックホウ 山積0.45m3	370.000	m3			単 A S 単 20号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 A 10 t 車, 軟岩, 1.7km, バックホウ 山積0.45m3	132.000	m3			単 A S 単 21号

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ダンプトラック運搬10t 軟岩 10t車,軟岩,1.7km,バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup>	8.000	m <sup>3</sup>			単A S単 22号
機械盛土 路体・築堤,敷均し締固め,ブルドーザ15t級,普通	510.000	m <sup>3</sup>			単A S単 17号
合 計					
・路面工 A=229.5m <sup>2</sup>	1.000	式			
・ ・路面工 ( 本線 ) No216 ~ No219	1.000	式			
・ ・ ・路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	229.500	m <sup>2</sup>			単A S単 25号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	216.700	m <sup>2</sup>			単A T単 1号
舗装止め丸太工 ( 1段 )	77.500	m			単A S単 38号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.500	m <sup>2</sup>			単A S単 31号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.0 ( mm ), 13.4kg / m ( 小口 )	482.400	kg			単A
SP 目地板 森林 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	3.200	m <sup>2</sup>			単A S単 29号
合 計					
・法面保護工 A=311.3m <sup>2</sup>	1.000	式			
・ ・法面保護工 ( 本線 )	1.000	式			
・ ・ ・法面保護工	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R6馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
植生マット	247.500	m <sup>2</sup>			単A S単 37号
【ラス張工】森林 法面吹付,100m <sup>2</sup> 未満,-	63.800	m <sup>2</sup>			単A S単 34号
合 計					
・擁壁工	1.000	式			
・ ・ 擁壁工(本線) コンクリト擁壁工 V=223.1m3	1.000	式			
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリト) No.216+4.1~No.217+10.4	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	70.600	m3			単A S単 28号
SP 基面整正 森林 -	36.300	m <sup>2</sup>			単A S単 26号
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリト) No.218+5.3~No.220+10.0( ~ )	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	152.500	m3			単A S単 28号
SP 基面整正 森林 -	76.300	m <sup>2</sup>			単A S単 26号
合 計					
・排水施設工	1.000	式			
・ ・ 排水施設工	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 溝渠工(グレーチング) No216+14.0(MC.110)付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング(圧接型受枠付) 横断 T - 25 995 × 500 × 65	4.000	組			単 A
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	2.100	m <sup>3</sup>			単 A S 単 30号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	11.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 32号
基礎栗石工 20cm,敷均し	4.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 24号
SP 基面整正 森林 -	1.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
作業土工(床掘工) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし,土留なし	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 12号
作業土工(床掘工) 山積0.45m <sup>3</sup> (平積0.35m <sup>3</sup> ),岩塊・玉石・軟岩( )A,障害なし,土留なし	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 13号
SP ふとんかご 森林 設置,階段式,高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			単 A S 単 33号
SP コンクリート 森林 小型構造物,人力打設,-,一般養生,-,無し,-,18-8-40(高炉)	0.300	m <sup>3</sup>			単 A S 単 30号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	2.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 32号
SP 基面整正 森林 -	1.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,砂・砂質土・粘性土 ・礫質土,障害なし	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 8号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込,林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満,-,軟岩( )A,障害なし	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 9号
ダンプトラック運搬10t 礫質土 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.7km,バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup>	2.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 20号
ダンプトラック運搬10t 軟岩 A 10 t 車,軟岩,1.7km,バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup>	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 21号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
・・・ 溝渠工 ( グレーチング ) No218+13.5 ( EC.111 ) 付近	1.000	式			1 式当たり
鋼製グレーチング ( 圧接型受枠付 ) 横断 T - 25 995 × 400 × 55	4.000	組			単 A
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 ( 高炉 )	1.200	m <sup>3</sup>			単 A S 単 30号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	7.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 32号
基礎栗石工 20cm, 敷均し	2.900	m <sup>2</sup>			単 A S 単 24号
SP 基面整正 森林 -	1.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
作業土工 ( 床掘工 ) 山積 0.45m <sup>3</sup> ( 平積 0.35m <sup>3</sup> ), 砂・砂質土・粘性土・礫質土, 障害なし, 土留なし	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 12号
作業土工 ( 床掘工 ) 山積 0.45m <sup>3</sup> ( 平積 0.35m <sup>3</sup> ), 岩塊・玉石・軟岩 ( ) A, 障害なし, 土留なし	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 13号
SP ふとんかご 森林 設置, 階段式, 高さ 50cm × 幅 120cm	2.000	m			単 A S 単 33号
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40 ( 高炉 )	0.200	m <sup>3</sup>			単 A S 単 30号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	1.400	m <sup>2</sup>			単 A S 単 32号
SP 基面整正 森林 -	0.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 26号
バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし	2.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 8号
バックホウ掘削積込み ( 土砂 ) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量 5,000m <sup>3</sup> 未満, -, 軟岩 ( ) A, 障害なし	1.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 9号
ダンプトラック運搬 10t 礫質土 10 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 1.7km, バックホウ 山積 0.45m <sup>3</sup>	3.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 20号
ダンプトラック運搬 10t 軟岩 A 10 t 車, 軟岩, 1.7km, バックホウ 山積 0.45m <sup>3</sup>	2.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 21号

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
合 計					
・道路付属施設工 1.0式	1.000	式			
・ ・道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール	1.000	式			1 式当たり
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	38.800	m			単 A S 単 35号
鉄筋加工 13mm以下	0.090	ton			単 A S 単 23号
合 計					
・仮設工 1.0式	1.000	式			
・ ・仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	90.000	m			単 A S 単 39号
合 計					
・支障木処理工 1.0式	1.000	式			
・ ・伐採費	1.000	式			
・ ・ ・ 伐採費 雑木	1.000	式			1 式当たり



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
雑木 伐採費 胸高直径 11cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	3.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 13cm	4.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 14cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 16cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 17cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 19cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 20cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 21cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 22cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 24cm	2.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 27cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単A
雑木 伐採費 胸高直径 31cm以上	4.100	m3			単A
合 計					



































事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 15号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員 3)施工土量 4)障害の有無	路床 4.0m以上 5,000m3未満 障害なし		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	1.210	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.740	人			
	軽油 バックホ給油	51.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)]	1.370	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.740	人			
	軽油 バックホ給油	11.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 16号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		0.980	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		0.600	人		
	軽油 バックホ給油		41.000	L		
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・超低・排対型(～3次)]		1.110	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.600	人		
	軽油 バックホ給油		9.000	L		
	普通作業員		0.200	人		
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価			m3		







事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 20号 ***					
	ダンプトラック運搬10t 礫質土		m3		1.000 時間	当たり算出
	ダンプトラック運搬 10 t 車,粘性土・砂・砂質土・礫質土,1.7km,バックホウ 山積0.45			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	m3					
	1)車種区分	10 t 車				
	2)土質区分	粘性土・砂・砂質土・礫質土				
	3)積載土量(q)	5.300m3				
	4)片道運搬距離(L)	1.700km				
	5)積込機械区分	バックホウ 山積0.45m3				
	6)運搬状況区分	上記以外の運搬				
	7)路面条件区分	路面条件 良好				
	運転手（一般）		0.170	人		
	軽油 パトロール給油		9.800	L		
	ダンプトラック[オート・ディゼール]		1.000	時間		<損料>
	タイヤ消費費 (DT国産・普通・D)			時間		
	合 計					算出数量 9.900 m3
	単 価			m3		









事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R6馬林 林開梶山内田線梶山 美馬市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 24号 ***					
	基礎栗石工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup> 当たり算出	
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.430	人			
	特殊作業員					
		0.750	人			
	普通作業員					
		2.110	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.620	日			
	運転手(特殊)					
		0.620	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
		42.000	L			
	割栗石					
	5~15cm					
		22.800	m <sup>3</sup>			
	諸雑費					
		0.006				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			







































