

R 6 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事（担い手確保型）（数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工	V=1, 939m3			
(1)土工(本線)	EC. 107~EC. 109			
切土 礫質土		式	1. 000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	510. 000	
機械掘削工(切取)	機械掘削	m3	398. 000	
掘削土積込 礫質土	機械積込	m3	862. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	378. 500	
切土 軟岩(I)A		式	1. 000	
片切掘削(切取)	機械掘削(人力併用)	m3	634. 000	
機械掘削(切取)	機械掘削	m3	397. 000	
掘削土積込 軟岩(I)A	機械積込	m3	980. 000	
機械切土法面整形	機械	m ²	371. 700	
捨土運搬		式	1. 000	
捨土運搬 礫質土 L=12. 1km	機械運搬	m3	862. 000	
捨土運搬 軟岩(I)A L=12. 1km	機械運搬	m3	980. 000	
機械盛土	路体・築堤, 敷ならし締固め	m3	1, 841. 000	
土羽工	残土場	式	1. 000	
盛土法面整形(削取り整形)	機械	m ²	617. 500	
木柵工(皮剥無・先端加工有)	杭径10cm長1. 5m 横木10cm長4. 0m	m	54. 000	
2. 路面工	A=329. 4m2			
(1)路面工(本線)	No206+12. 0~No210+14. 0			
路面工		式	1. 000	
コンクリート路面工	厚さ15cm	m ²	329. 400	
溶接金網敷設工	φ 6. 0×150×150	m ²	305. 300	

R 6 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	6.000	
舗装止め丸太工(1段)		m	155.000	
型枠	一般型枠,均しコンクリート	m ²	1.800	
みぞ形鋼	高125幅65厚 6.0(mm), 13.4kg/m	kg	723.600	
3. 法面保護工	A=750.2m ²			
(1)法面保護工(本線)				
法面保護工		式	1.000	
植生マット		m ²	378.500	
モルタル吹付工	厚7cm	m ²	322.200	
ラス張工		m ²	49.500	
4. 仮設工	1.0式			
(1)仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	81.000	
5. 支障木処理工	1.0式			
(1)伐採費				
伐採費 スギ		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 17cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 20cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	8.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	1.000	

R 6 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 48cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	2.000	
伐採費 ヒノキ		式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
伐採費 雑木		式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 31cm以上	m3	5.900	
(2)根株処分費				
根株処分費		式	1.000	
根株運搬費		m3	22.600	

R 6 馬林 林開田野内杖立線穴吹 美馬市 開設工事 (担い手確保型) (数量総括表)

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
木材チップ化		m ³	17.700	
機械運搬 (根株、チップ)		m ³	28.400	
丸太筋工		式	1.000	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	53.000	
(3)枝条片付				
枝条片付		式	1.000	
枝条片付		m ²	617.300	