

## 見積参考資料

# 工事名 R6馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事(担い手確保型)

### ◇経費情報◇

工種区分	道路工事
単価地区	美馬8
単価使用年月	令和6年9月
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	4週8休以上

### 注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部（美馬）森林土木
事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
地区名	
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）
施工場所	美馬市木屋平檜原
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	美馬 8
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	



事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	道路工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正（現場管理費）	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費（率計上）				
8 ・ ・ ・現場管理費				
9 ・ ・ ・ ・現場管理費（率計上）				
10 ・一般管理費等				
11 法定福利費概算額(工事価格の内数)				



事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R 6馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・土工 V=1,036m <sup>3</sup>	1.000	式		
・ ・ 土工(本線) No150+8.0~MC.73	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩( )A	1.000	式		
・ ・ ・ 切土 軟岩	1.000	式		
・ ・ ・ 盛土	1.000	式		
・ ・ ・ 捨土運搬	1.000	式		
・ ・ ・ 土羽工 残土場	1.000	式		
・ 路面工 A=248.9m <sup>2</sup>	1.000	式		
・ ・ 路面工(本線) No.150~No.152+6.0	1.000	式		
・ ・ ・ 路面工	1.000	式		
・ 法面保護工 A=293.0m <sup>2</sup>	1.000	式		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
・法面保護工(本線)	1.000	式		
・ ・ ・ 法面保護工	1.000	式		
・擁壁工	1.000	式		
・ ・ 擁壁工(本線) コンクリート擁壁工 V=123.8m3	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No. 150+16.1 ~ No. 151+6.0	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No. 151+6.0 ~ No. 151+14.5	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(コンクリート) No. 151+14.5 ~ No. 152+0.8	1.000	式		
・ ・ ・ 擁壁工(台コンクリート) No. 151+4.0 ~ No. 151+13.2	1.000	式		
・排水施設工 1.0式	1.000	式		
・ ・ 排水施設工	1.000	式		
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング) No. 151+11.4付近	1.000	式		
・ ・ ・ 暗渠工(呑口(土留)) No. 151+11.4付近	1.000	式		
・ ・ ・ ふとんかご No. 151+11.4付近	1.000	式		
・道路付属施設工 1.0式	1.000	式		
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式		





事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
直接工事費 ( 諸経費対象 )					
・土工 V=1,036m <sup>3</sup>	1.000	式			
・ ・ 土工 ( 本線 ) No150+8.0 ~ MC.73	1.000	式			
・ ・ ・ 切土 礫質土	1.000	式			1 式当たり
作業土工 ( 床掘工 ) 山積0.45m <sup>3</sup> ( 平積0.35m <sup>3</sup> ) , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし , 土留なし	31.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 12号
SP 埋戻し 森林 最大埋戻幅1m以上4m未満 , - , - , あり	42.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 34号
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) ( 共通工 ) 林道工事 , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土	5.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 10号
掘削土積込 ( 礫質土 ) ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし	27.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 3号
合 計					
・ ・ ・ 切土 軟岩 ( ) A	1.000	式			1 式当たり
作業土工 ( 床掘工 ) 山積0.45m <sup>3</sup> ( 平積0.35m <sup>3</sup> ) , 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 ( ) A , 障害なし , 土留なし	64.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 13号
片切掘削 ( 人力併用機械掘削 ) ( 土砂 ) ( 共通工 ) 林道工事 , 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 ( ) A	390.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 11号
地山掘削工 ( 切取 ) 軟岩 A 地山の掘削 , 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満 , - , 軟岩 ( ) A , 障害なし	17.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 4号
掘削土積込 軟岩 A ルーズな状態の積込 , 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満 , - , 砂 ・ 砂質土 ・ 粘性土 ・ 礫質土 , 障害なし	360.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 5号
機械切土法面整形 岩塊 ・ 玉石 ・ 軟岩 ( ) A , バックホウ山積0.45m <sup>3</sup> ( 平積0.35m <sup>3</sup> )	108.600	m <sup>2</sup>			単 A S 単 20号

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
SP 掘削 森林 人力掘削 岩塊・玉石,現場制約あり,-,-,-	29.000	m3			単 A S 単 32号
掘削土積込 軟岩 A ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	27.000	m3			単 A S 単 5号
人力による切土整形 岩塊・玉石,軟岩( )A	31.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 22号
合 計					
・・・ 切土 軟岩	1.000	式			1 式当たり
大型ブレーカ(岩石工) 床掘 ,軟岩( )	64.000	m3			単 A S 単 14号
人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩( )	390.000	m3			単 A S 単 16号
大型ブレーカ(岩石工) 掘削(切土),軟岩( )	17.000	m3			単 A S 単 15号
掘削土取り除き 軟岩 ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	79.000	m3			単 A S 単 6号
掘削土積込 (軟岩 ) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	360.000	m3			単 A S 単 7号
人力掘削(山地治山岩石工)(参考歩掛) 軟岩( )	29.000	m3			単 A S 単 30号
掘削土積込 (軟岩 ) ルーズな状態の積込,林道工事での施工土量5,000m3未満,-,砂・砂質土・粘性土・礫質土,障害なし	27.000	m3			単 A S 単 7号
合 計					

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 盛土					1 式当たり
	1.000	式			
林道工事における盛土 路床, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	73.000	m3			単 A S 単 17号
林道工事における盛土 路体, 4.0m以上, 5,000m3未満, 障害なし	49.000	m3			単 A S 単 18号
合 計					
・・・ 捨土運搬					1 式当たり
	1.000	式			
ダンプトラック運搬4t 礫質土 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3km, バックハウ 山積0.45m3	27.000	m3			単 A S 単 23号
ダンプトラック運搬4t 軟岩 A 4 t 車, 軟岩, 3km, バックハウ 山積0.45m3	360.000	m3			単 A S 単 24号
ダンプトラック運搬4t 軟岩 4 t 車, 軟岩, 3km, バックハウ 山積0.45m3	360.000	m3			単 A S 単 25号
機械盛土 路体・築堤, 敷均し締固め, ブルドーザ15t級, 普通	746.000	m3			単 A S 単 19号
ダンプトラック運搬4t 軟岩 A 4 t 車, 軟岩, 3km, バックハウ 山積0.45m3	27.000	m3			単 A S 単 24号
ダンプトラック運搬4t 軟岩 4 t 車, 軟岩, 3km, バックハウ 山積0.45m3	27.000	m3			単 A S 単 25号
機械盛土 路体・築堤, 敷均し締固め, ブルドーザ15t級, 普通	55.000	m3			単 A S 単 19号
合 計					
・・・ 土羽工 残土場					1 式当たり
	1.000	式			
盛土法面整形 (削取り整形) 礫質土, バックハウ山積0.8m3 (平積0.6m3)	383.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 21号

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）

名称（規格）	数量	単位	単価	金額	備考
SP 吸出し防止材設置 森林 -	281.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 36号
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)	48.000	m			単 A S 単 51号
丸太筋工(1段積)	61.000	m			単 A S 単 50号
合 計					
・路面工 A=248.9m <sup>2</sup>	1.000	式			
・ ・路面工(本線) No.150 ~ No.152+6.0	1.000	式			
・ ・ ・路面工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート路面工 路盤紙敷設なし,溶接金網敷設なし,0.15m	248.900	m <sup>2</sup>			単 A S 単 31号
溶接金網敷設工 6.0×150×150	238.800	m <sup>2</sup>			単 A T 単 1号
舗装止め丸太工(1段)	2.800	m			単 A S 単 52号
SP 型枠 森林 一般型枠,均しコンクリート	0.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 40号
みぞ形鋼 高125幅65厚6.0(mm),13.4kg/m(小口)	402.000	kg			単 A
SP 目地板 森林 30m <sup>2</sup> 未満,瀝青繊維質目地板 t=10mm	2.700	m <sup>2</sup>			単 A S 単 37号
合 計					
・法面保護工 A=293.0m <sup>2</sup>	1.000	式			
・ ・法面保護工(本線)	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）				

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 法面保護工					1 式当たり
	1.000	式			
【法面工（EIL外・コンクリート吹付工）】森林 EIL外吹付工,厚7cm,250㎡以上500㎡未満,-,吹付工	270.400	㎡			単A S単 45号
【ラス張工】森林 法面吹付,250㎡以上500㎡未満,-	22.600	㎡			単A S単 46号
合 計					
・ 擁壁工					
	1.000	式			
・ ・ 擁壁工(本線) コンクリート擁壁工 V=123.8m3	1.000	式			
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.150+16.1~No.151+6.0	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下,無し,無し,一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	37.000	m3			単A S単 35号
SP 基面整正 森林 -	12.200	㎡			単A S単 33号
合 計					
・・・ 擁壁工(コンクリート) No.151+6.0~No151+14.5	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	42.600	m3			単A S単 44号
SP 型枠 森林 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	68.600	㎡			単A S単 41号
SP コンクリート(場所打擁壁) 森林 一般養生,延長無し,18-8-40(高炉)	16.400	m3			単A S単 44号
SP 型枠 森林 一般型枠,小型構造物	5.600	㎡			単A S単 42号
キャットウォーク	18.600	m			単A S単 29号

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )

名称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
SP 基面整正 森林 -	10.300	m <sup>2</sup>			単 A S 単 33号
硬質ポリ塩化ビニル管 薄肉管VU 径65 長4.0m	5.300	本			単 A
水抜きフィルター 65mm用	17.000	個			単 A
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工 ( コンクリト ) No. 151+14.5 ~ No. 152+0.8	1.000	式			1 式当たり
SP 重力式擁壁 森林 2.0m以上5.0m以下, 無し, 無し, 一般養生, 延長無し, 18-8-40 ( 高炉 )	17.800	m <sup>3</sup>			単 A S 単 35号
SP 基面整正 森林 -	8.000	m <sup>2</sup>			単 A S 単 33号
合 計					
・ ・ ・ 擁壁工 ( 台コンクリト ) No. 151+4.0 ~ No. 151+13.2	1.000	式			1 式当たり
SP コンクリート 森林 無筋・鉄筋構造物, コンクリトホ <sup>ン</sup> 車打設, 10m <sup>3</sup> 以上100m <sup>3</sup> 未満, 一般養生, 延長無 し, -, -, 18-8-40 ( 高炉 )	10.000	m <sup>3</sup>			単 A S 単 38号
SP 型枠 森林 一般型枠, 鉄筋・無筋構造物	6.100	m <sup>2</sup>			単 A S 単 41号
SP 基面整正 森林 -	11.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 33号
合 計					
・ 排水施設工 1.0式	1.000	式			

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・排水施設工					
	1.000	式			
・ ・ ・ 溝渠工(グレーチング)					1 式当たり
No. 151+11.4付近	1.000	式			
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)					単 A
横断 T - 25 995 × 400 × 55	6.000	組			
SP コンクリート 森林					単 A
小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)	1.800	m <sup>3</sup>			S 単 39号
SP 型枠 森林					単 A
一般型枠, 小型構造物	10.100	m <sup>2</sup>			S 単 42号
基礎栗石工					単 A
20cm, 敷均し	5.900	m <sup>2</sup>			S 単 27号
SP ふとんかご 森林					単 A
設置, 階段式, 高さ50cm × 幅120cm	2.000	m			S 単 43号
合 計					
・ ・ ・ 暗渠工(呑口(土留))					1 式当たり
No. 151+11.4付近	1.000	式			
SP コンクリート 森林					単 A
小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)	0.600	m <sup>3</sup>			S 単 39号
SP 型枠 森林					単 A
一般型枠, 小型構造物	3.900	m <sup>2</sup>			S 単 42号
基礎栗石工					単 A
20cm, 敷均し	3.200	m <sup>2</sup>			S 単 27号
SP 基面整正 森林					単 A
-	3.200	m <sup>2</sup>			S 単 33号
バックホウ掘削積込み(土砂)					単 A
地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満, -, 砂・砂質土・粘性土	2.000	m <sup>3</sup>			S 単 8号
・ 礫質土, 障害なし					
バックホウ掘削積込み(土砂)					単 A
地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m <sup>3</sup> 未満, -, 軟岩( )A, 障害なし	1.000	m <sup>3</sup>			S 単 9号
ダンプトラック運搬4t 礫質土					単 A
4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3km, バックホウ 山積0.45m <sup>3</sup>	2.000	m <sup>3</sup>			S 単 23号



事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
ダンプトラック運搬4t 軟岩 A 4 t 車, 軟岩, 3km, バックホウ 山積0.45m3	1.000	m3			単 A S 単 24号
合 計					
・ ・ ・ ふとんかご No. 151+11.4付近	1.000	式			1 式当たり
かご枠工 120cm, 詰石, 吸出防止材設置	15.000	m			単 A S 単 28号
SP コンクリート 森林 小型構造物, 人力打設, -, 一般養生, -, 無し, -, 18-8-40(高炉)	0.400	m3			単 A S 単 39号
SP 型枠 森林 一般型枠, 小型構造物	0.800	m <sup>2</sup>			単 A S 単 42号
SP 基面整正 森林 -	3.900	m <sup>2</sup>			単 A S 単 33号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 砂・砂質土・粘性土 ・礫質土, 障害なし	10.000	m3			単 A S 単 8号
バックホウ掘削積込み(土砂) 地山の掘削積込, 林道工事での施工土量5,000m3未満, -, 軟岩 ( )A, 障害なし	6.000	m3			単 A S 単 9号
ダンプトラック運搬4t 礫質土 4 t 車, 粘性土・砂・砂質土・礫質土, 3km, バックホウ 山積0.45m3	10.000	m3			単 A S 単 23号
ダンプトラック運搬4t 軟岩 A 4 t 車, 軟岩, 3km, バックホウ 山積0.45m3	6.000	m3			単 A S 単 24号
合 計					
・ 道路付属施設工 1.0式	1.000	式			
・ ・ 道路付属施設工	1.000	式			
・ ・ ・ ガードレール	1.000	式			1 式当たり

事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )				
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )				

名 称 ( 規 格 )	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 直線部, 直支柱, しない	5.000	m			単 A S 単 47号
【ガードレール設置】森林 コンクリート建込, 塗装品C-2B, 21m以上100m未満, -, 無し, 曲線部(半径30m以下), 直支柱, しない	16.000	m			単 A S 単 48号
鉄筋加工 13mm以下	0.030	ton			単 A S 単 26号
合 計					
・仮設工 1.0式	1.000	式			
・ ・ 仮設工	1.000	式			
・ ・ ・ 仮設工	1.000	式			1 式当たり
落石防護柵工	41.000	m			単 A S 単 53号
合 計					
・支障木処理工 1.0式	1.000	式			
・ ・ 根株処分費	1.000	式			
・ ・ ・ 根株処分費	1.000	式			1 式当たり
根株処理	12.100	ton			単 A S 単 2号
ダンプトラック運搬(根株)L=22.9km	17.000	m3			単 A S 単 49号
合 計					



































事業名	森林基盤整備事業 ( 地方創生道整備推進交付金 )
工事名	R 6 馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事 ( 担い手確保型 )

コード	名 称	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	*** S単 - 16号 ***					
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石))		m3		10.000 m3	当たり算出
	人力併用機械掘削(機械土工(岩石)) 軟岩( )			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)岩質区分 2)長期割引単価区分(賃料機械)	軟岩( ) あり		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	特殊作業員	0.590	人			
	普通作業員	0.250	人			
	空気圧縮機[可般式・エンジン駆動・超低・排対(~2次)]	0.090	日			<賃料>
	軽油 ハートル給油	2.500	L			
	さく岩機[コンクリートブレカ]	0.380	日			<損料>
	バック杓[ク-ラ型(超低騒音型)・排対型(3次)]	1.110	時間			<損料>
	運転手(特殊)	0.190	人			
	軽油 ハートル給油	17.000	L			
	大型ブレカ(ハ-スミン含まず)[油圧式]	0.190	日			<損料>
	ポイントチゼル 油圧大型ブレカ バケツ容量0.8m3 1300kg級	0.010	本			
	諸雑費	0.010				
	合 計					算出数量 10.000 m3
	単 価		m3			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 17号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路床,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路床 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]		1.210	供用日		<損料>
	運転手(特殊)		0.740	人		
	軽油 バックホ給油		51.000	L		
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・~超低・排対型(~3次)]		1.370	日		<賃料>
	運転手(特殊)		0.740	人		
	軽油 バックホ給油		11.000	L		
	普通作業員		0.200	人		
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価			m3		

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 18号 ***					
	林道工事における盛土		m3		100.000 m3	当たり算出
	林道工事における盛土 路体,4.0m以上,5,000m3未満,障害なし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)工種区分 2)施工幅員	路体 4.0m以上		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)施工土量 4)障害の有無	5,000m3未満 障害なし				
	5)長期割引単価区分(賃料機械) 6)山林砂防工(普通作業員)	あり 普通作業員				
	バックホ[加-ラ型・後方超小旋回・超低騒音型]	0.980	供用日			<損料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	41.000	L			
	振動ロー[搭乗式・コンパクト型・~超低・排対型(~3次)]	1.110	日			<賃料>
	運転手(特殊)	0.600	人			
	軽油 バックホ給油	9.000	L			
	普通作業員	0.200	人			
	合計					算出数量 100.000 m3
	単価		m3			



















事業名	森林基盤整備事業(地方創生道整備推進交付金)
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 27号 ***					
	基礎栗石工		m <sup>2</sup>		100.000 m <sup>2</sup>	当たり算出
	基礎栗石工 20cm,敷均し			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)厚さ(cm) 2)作業区分	20.000cm 敷均し		時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)山林砂防工(普通作業員) 4)栗石ｺｰﾄﾞ(単位:m3)	普通作業員				
	5)間隙充填材ｺｰﾄﾞ(単位:m3) 6)長期割引単価区分(賃料機械)	あり				
	土木一般世話役					
		0.430	人			
	特殊作業員					
		0.750	人			
	普通作業員					
		2.110	人			
	ﾊﾞｯｸﾙ[ｸﾗ型・排対型(1次・2次)]					<賃料>
		0.620	日			
	運転手(特殊)					
		0.620	人			
	軽油					
	ﾊﾞﾄﾙ給油					
		42.000	L			
	割栗石					
	5~15cm					
		22.800	m <sup>3</sup>			
	諸雑費					
		0.006				
	合計					算出数量 100.000 m <sup>2</sup>
	単価		m <sup>2</sup>			

事業名	森林基盤整備事業（地方創生道整備推進交付金）
工事名	R6馬林 林開田野内杖立線檜原 美馬市 開設工事（担い手確保型）

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 28号 ***					
	かご枠工		m		10.000 m	当たり算出
	かご枠工 120cm, 詰石, 吸出防止材設置			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)幅区分 2)材料区分	120cm 詰石		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)内張材区分 4)山林砂防工(普通作業員)	吸出防止材設置 普通作業員				
	5)かご枠コード(単位:m) 6)詰石(詰土)コード(単位:m3) 7)植生シートコード(単位:m <sup>2</sup> ) 8)10m当たり内張材設計面積(m <sup>2</sup> )	6.800m <sup>2</sup>				
	土木一般世話役		0.240	人		
	特殊作業員		0.260	人		
	普通作業員		0.880	人		
	バック杓[ク-ラ型・排対型(1次)]		1.860	時間		<損料>
	運転手(特殊)		0.320	人		
	軽油 バックル給油		16.000	L		
	諸雑費		0.030			
	簡易鋼製土留擁壁 WM08 高0.5m 奥行0.8m 幅2m		10.000	m		
	割栗石(詰石用) 15~20cm		5.700	m <sup>3</sup>		
	吸出防止材		7.300	m <sup>2</sup>		
	合計					算出数量 10.000 m

































































