

工事数量総括表(海岸保全施設整備)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (赤石坂野地区) 小・金磯 樋門改修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 製作工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
製作工		式		1		
小形水門製作		式		1		
水門設備		式		1		
扉体・開閉装置(小形水門) (小松島-15樋門)	スライドゲート, 径間:1.2m, 有効高:1.0m, 水密方式:四方水密式, 開閉装置形式: ラック式	門		1		
扉体・開閉装置(小形水門) (小松島-17樋門)	スライドゲート, 径間:0.8m, 有効高:0.8m, 水密方式:四方水密式, 開閉装置形式: ラック式	門		1		
扉体・開閉装置(小形水門) (小松島-18樋門)	スライドゲート, 径間:0.8m, 有効高:0.8m, 水密方式:四方水密式, 開閉装置形式: ラック式	門		1		
間接労務費		式		1		
純製作費		式		1		
工場管理費		式		1		
製作原価		式		1		
据付工		式		1		

工事数量総括表(海岸保全施設整備)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (赤石坂野地区) 小・金磯 樋門改修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
小形水門輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
小形水門輸送 (小松島-15樋門)	往復	式		1		
小形水門輸送 (小松島-17樋門)	往復	式		1		
小形水門輸送 (小松島-18樋門)	往復	式		1		
小形水門設備据付		式		1		
小形水門据付工		式		1		
据付(修繕)(小形水門) (小松島-15樋門)	水門形式:スライドゲート, 作業環境:ドライ・トラッククレーン使用, 純径間:1.2m, 有効高:1.0m, 発注形態:設備全体発注	門		1		
据付(修繕)(小形水門) (小松島-17樋門)	水門形式:スライドゲート, 作業環境:ドライ・トラッククレーン使用, 純径間:0.8m, 有効高:0.8m, 発注形態:設備全体発注	門		1		
据付(修繕)(小形水門) (小松島-18樋門)	水門形式:スライドゲート, 作業環境:ドライ・トラッククレーン使用, 純径間:0.8m, 有効高:0.8m, 発注形態:設備全体発注	門		1		
撤去工		式		1		

工事数量総括表(海岸保全施設整備)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (赤石坂野地区) 小・金磯 樋門改修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬 (小松島港-15樋門)	発生材種類:既設開閉装置等	t		0.5		
現場発生品運搬 (小松島港-17樋門)	発生材種類:既設開閉装置等	t		0.3		
現場発生品運搬 (小松島港-18樋門)	発生材種類:既設開閉装置等	t		0.3		
処分費 (小松島港-15樋門)	既設開閉装置等	t		0.5		
処分費 (小松島港-17樋門)	既設開閉装置等	t		0.3		
処分費 (小松島港-18樋門)	既設開閉装置等	t		0.3		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	(B)	人日		12		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

工事数量総括表(海岸保全施設整備)

工事名	R 6 徳土 徳島小松島港海岸 (赤石坂野地区) 小・金磯 樋門改修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	機械設備 据付工	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
据付間接費		式		1		
据付工事原価		式		1		
設計技術費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		