

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務 (2)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路維持		式		1			
舗装工		式		1			
舗装打換え工		式		1			
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装厚:50mm	m		50			
舗装版切断汚泥処分		t		0.06			
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:15cm以下	m2		550			
殻運搬	殻種別:舗装版破碎	m3		26			
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		26			
表層 車道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		400			
路盤掘削 歩道	t=10cm	m2		150			
下層路盤 歩道	路盤材種類:再生クラッシュ RC-30, 仕上り厚:100mm	m2		150			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務 (2)			事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
表層 歩道	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:40mm, 平均幅員:1.4m以上	m2		150		
オーバーレイ工		式		1		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:30mm, 平均幅員:1.4m以上3.0m以下	m2		50		
道路修繕		式		1		
区画線工		式		1		
区画線工		式		1		
溶融式区画線	施工方法区分:溶融式手動, 規格・仕様区分:実線 15cm, 塗布厚:厚1.5mm, 排水性舗装:無し	m		100		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		5		
交通誘導警備員	B	人日		15		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 鳴門池田線他 阿波・市場 舗装修繕業務 (2)	事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路修繕			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		