

R 6 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山ダム工				
コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート(谷止工)	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	191.800	
打継面清掃		m <sup>3</sup>	191.800	
型枠工(治山ダム工)		m <sup>2</sup>	128.400	
型枠(放水路)		m <sup>2</sup>	3.400	
角材式残存型枠工		m <sup>2</sup>	81.800	
埋戻しコンクリート	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	8.000	
円形型枠(紙製)	内径300mm 厚5.3mm 長4000mm	本	1.000	
キャットウォーク		m	57.900	
水平打継目鉄筋	D22	本	139.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
標識板(標示板1枚 支柱1本)	400×500×2.0mm 支柱 $\phi$ 50.8×1800mm	組	1.000	
間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	18-8-40BB W/C $\leq$ 60%	m <sup>3</sup>	7.000	
型枠(間詰)		m <sup>2</sup>	9.200	
裏石積工	t=15cm	m <sup>2</sup>	9.200	
作業土工		式	1.000	
掘削(礫質土)		m <sup>3</sup>	43.000	
掘削(軟岩 I B)		m <sup>3</sup>	168.000	
岩盤掘削面整形		m <sup>2</sup>	63.600	
(2) 護岸工(No. 1)				

R 6 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
コンクリート護岸工		式	1.000	
コンクリート（護岸工）	18-8-40BB W/C≤60%	m <sup>3</sup>	32.000	
型枠（護岸工）		m <sup>2</sup>	99.600	
目地板	t=10mm	m <sup>2</sup>	5.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径65 長4.0m	本	2.000	
基礎栗石工	30cm, 敷均し	m <sup>2</sup>	27.400	
足場設置・撤去	単管傾斜足場	掛m <sup>2</sup>	50.400	
ネームプレート（アルミニウム軽合金鋳造製）	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	
作業土工		式	1.000	
掘削（礫質土）		m <sup>3</sup>	52.000	
掘削（軟岩 I B）		m <sup>3</sup>	20.000	
土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>	129.100	
埋戻し		m <sup>3</sup>	163.000	
(3)支障木処理				
支障木伐採		式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 12cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 15cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 18cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 21cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 11cm	本	3.000	
雑木 伐採費	胸高直径 13cm	本	1.000	

R 6 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
根株処理		式	1.000	
ダンプトラック運搬（根株）		m <sup>3</sup>	1.800	
処分費（根株）		ton	1.300	
2. 仮設工				
(1) 仮設工				
コンクリート路面工（作業道）		式	1.000	
コンクリート路面工	t=15cm	m <sup>2</sup>	204.000	
目地板	t=10mm	m <sup>2</sup>	2.700	
構造物取壊し工（既設路面工）		式	1.000	
舗装版破碎		m <sup>2</sup>	132.000	
ダンプトラック運搬（コンクリート殻）		m <sup>3</sup>	19.800	
処分費（コンクリート殻）		ton	45.500	
構造物取壊し工（既設間詰工）		式	1.000	
構造物取壊し		m <sup>3</sup>	3.000	
ダンプトラック運搬（コンクリート殻）		m <sup>3</sup>	3.000	
処分費（コンクリート殻）		ton	6.900	
工事用道路工		式	1.000	
コンクリート路面工	t=15cm	m <sup>2</sup>	95.400	
目地板	t=10mm	m <sup>2</sup>	2.700	
掘削（礫質土）		m <sup>3</sup>	87.000	
埋戻し		m <sup>3</sup>	20.000	
機械盛土		m <sup>3</sup>	120.000	
土砂掘削面整形		m <sup>2</sup>	48.000	

R 6 波林 予防治山 美波町大越 溪間工事（担い手確保型） 数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
大型土のう工		袋	137.000	
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
雨量計設置		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測	工事期間中観測	式	1.000	