

見積参考資料

工事名 R6三林 復旧治山 三好市釣井 溪 間工事(担い手確保型)

◇経費情報◇

工種区分	治山・地すべり防止工事
単価地区	三好4
施工地域区分	山間僻地及び離島
前金支出割合	35%を超え 40%以下の場合
契約保証	金銭的保証を必要とする場合
現場環境改善費	計上しない

注意

◎「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事(発注者指定型)」であり、4週8休の経費補正(担い手確保モデル工事実施要領参照)を計上している。

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
事業主体名	西部県民局農林水産部 (三好) 森林土木
事業名	復旧治山事業
地区名	釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)
施工場所	三好市東祖谷釣井
工事番号	
工事区分	
積算区分	当初積算
地域区分	徳島県
地区区分	三好 4
工期	
積算体系年月	令和 6 年 9 月
単価期適用年月	令和 6 年 9 月 A
歩掛期適用年番号	
電力会社名	

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	内容
工事名	
工事区分	
積算区分	
積算体系区分	【森林土木工事】
工種区分	治山・地すべり防止工事
工種体系区分	
工事工種体系年番号	
契約保証費	
前払金支出割合	35%を超え40%以下
電力区分	低圧・業者持・1年未満
通勤補正区分	補正なし
週休2日補正	4週8休以上
熱中症対策補正(現場管理費)	0.00%
現場環境改善費の計上	しない
施工地域区分補正	山間僻地及び離島
3次元出来形管理補正(共通仮設費)	補正なし
3次元出来形管理補正(現場管理費)	補正なし
時間的制約補正区分	補正なし

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

項目名	数量	単位	金額	備考
1 工事価格				
2 ・工事原価				
3 ・ ・直接工事費				
4 ・ ・ ・直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
5 ・ ・間接工事費				
6 ・ ・ ・共通仮設費				
7 ・ ・ ・ ・共通仮設費 (率計上)				
8 ・ ・ ・ ・安全費	1.000	式		
9 ・ ・ ・現場管理費				
10 ・ ・ ・ ・現場管理費 (率計上)				
11 ・一般管理費等				
12 法定福利費概算額(工事価格の内数)				

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事(担い手確保型)

工 種 名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費(諸経費対象)内訳				
直接工事費(諸経費対象)	1.000	式		
・ 溪間工	1.000	式		
・ ・ 治山土工	1.000	式		
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式		
・ ・ 治山ダム工	1.000	式		
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式		
・ ・ ・ 間詰工	1.000	式		
・ ・ 溪間工付属物設置工	1.000	式		
・ ・ ・ 堤名板取付工	1.000	式		
・ ・ ・ 点検施設工	1.000	式		
・ ・ 支障木処理工	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(スギ) 15~64cm 小計22本	1.000	式		
・ ・ ・ 伐採費(雑木) 12cm 小計1本	1.000	式		
・ ・ ・ 根株処理	1.000	式		

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
直接工事費 (諸経費対象)					
・ 溪間工	1.000	式			
・ ・ 治山土工	1.000	式			
・ ・ ・ 作業土工	1.000	式			1 式当たり
掘削 (土砂) 礫質土	70.000	m ³			単 A T 単 6号
掘削 (岩石) 軟岩 IB	114.000	m ³			単 A T 単 7号
岩盤掘削面整形・岩盤清掃 岩盤掘削面整形	48.000	m ²			単 A S 単 19号
合 計					
・ ・ 治山ダム工	1.000	式			
・ ・ ・ コンクリート谷止工	1.000	式			1 式当たり
コンクリート工 (本堤) BB18-8-40 W/C 60%	123.300	m ³			単 A T 単 1号
円形型枠 (紙製) 内径300mm 厚5.3mm 長4000mm,,	3.000	本			単 A S 単 3号
型枠工 (本堤)	87.200	m ²			単 A T 単 2号
角材式残存型枠工	50.500	m ²			単 A S 単 29号
型枠工 (放水路) 一般型枠,鉄筋・無筋構造物	3.400	m ²			単 A S 単 27号
水平打継目鉄筋 SD345 D22	85.000	本			単 A T 単 3号
キャットウォーク	75.900	m			単 A S 単 17号

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
合計					
・・・ 間詰工					1 式当たり
コンクリート(間詰) BB18-8-40 W/C 60%	1.000	式			
型枠工(間詰) 一般型枠, 小型構造物	6.000	m3			単 A T 単 4号
裏石積工(間詰) t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C 60%	20.900	m ²			単 A S 単 28号
	20.900	m ²			単 A T 単 5号
合計					
・・・ 溪間工付属物設置工					
・・・ 堤名板取付工	1.000	式			
ネームプレート(アルミ汎合金鋳造製) A型(横40cm x 縦30cm x 1cm) 堤名板用,,	1.000	式			1 式当たり
	1.000	枚			単 A S 単 4号
合計					
・・・ 点検施設工					1 式当たり
昇降ステップ ワイドステップ 300 x 19	1.000	式			
	36.000	本			単 A
合計					
・・・ 支障木処理工					
	1.000	式			

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

名称 (規格)	数量	単位	単価	金額	備考
・・・ 伐採費 (スギ) 15 ~ 64cm 小計22本	1.000	式			1 式当たり
スギ 伐採費 胸高直径 15cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 24cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 26cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 28cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 29cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 30cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 32cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 35cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 36cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 38cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 39cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 41cm	2.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 44cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 45cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 46cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 51cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 52cm	1.000	本			単 A

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

名称(規格)	数量	単位	単価	金額	備考
スギ 伐採費 胸高直径 54cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 59cm	1.000	本			単 A
スギ 伐採費 胸高直径 64cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 伐採費 (雑木) 12cm 小計1本	1.000	式			1 式当たり
雑木 伐採費 胸高直径 12cm	1.000	本			単 A
合 計					
・・・ 根株処理	1.000	式			1 式当たり
処分費 根株	8.000	m3			単 A S単 5号
ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,140m,2段クレーンなし	8.000	m3			単 A S単 13号
ダンプトラック運搬 (根株)	8.000	m3			単 A S単 30号
合 計					
・仮設工	1.000	式			
・・・仮設工	1.000	式			
・・・ 運搬設備工	1.000	式			1 式当たり

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 7号 ***					
	アンカー架設・撤去		基		1.000	基 当たり算出
	アンカー架設・撤去 機械施工, 2t 以上3t 未満, 丸太埋込み			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)施工区分 2)規格区分	機械施工 2t 以上3t 未満		時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	3)アンカー種別区分 4)山林砂防工(普通作業員)	丸太埋込み 普通作業員				
	5)材料(丸太)コード(単位:m3) 6)1基当たり丸太数量	0.25m3				
	土木一般世話役		人	1.000		
	普通作業員		人	6.900		
	ハック杓[加-ラ型・排対型(1次)]		時間	6.000		<損料>
	運転手(特殊)		人	1.020		
	軽油 ハック杓給油		L	35.000		
	アンカ-材料(丸太) 0.20m、L = 2.0m		m3	0.250		
	諸雑費 5%			0.050		
	合計					算出数量 1.000 基
	単価		基			

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 9号 ***					
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】		基		1.000	基 当たり算出
	ケーブルクレーン架設・撤去(コンクリート)【参考】 架設・撤去,150日,試運転あり,元柱を使用しない(立木使用),先 柱使用する			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間の制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0	
	1)バケット区分	バケット0.8m3				
	2)勾配区分	15度未満				
	3)支間長区分	226 ~ 275				
	4)施工区分	架設・撤去				
	5)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	6)試運転区分	試運転あり				
	7)賃料期間	150日				
	8)元柱使用区分	元柱を使用しない(立木使用)				
	9)先柱使用区分	先柱使用する				
	10)中間支柱本数	0本				
	11)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	土木一般世話役				11.000	人
	とび工				46.000	人
	山林砂防工				30.000	人
	特殊作業員				9.000	人
	軽油				252.000	L
	パトロール給油					
	ウインチ				150.000	日
	ワイヤーロープ 主索				435.000	100m日
	ワイヤーロープ 巻上・曳索				495.000	100m日

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 10号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,コンクリート,,コンクリート 溪間工,140m,2段			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	クレーンなし			時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0	制約作業時間:0.0	
	1)規格区分	2t以上3t未満				
	2)運搬種別区分	コンクリート				
	3)運搬物区分	コンクリート 溪間工				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.800				
	6)運搬距離	140.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員					
			1.000	人		
	山林砂防工		2.000	人		
	軽油					
	ハトール給油		34.000	L		
	合計					算出数量 32.800 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 11号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		ton		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,鋼材,140m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	鋼材				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.900				
	6)運搬距離	140.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油 ハトール給油		44.000	L		
	合計					算出数量 41.400 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事 (担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 12号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日 当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2 t 以上3 t 未満,重量の大きい資材,,砂利・栗石,140m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0 時間的制約:なし 夜間制約作業時間:0.0		超勤時間:0.0 週休:4週8休以上 制約作業時間:0.0
	1)規格区分	2 t 以上3 t 未満				
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材				
	3)運搬物区分	砂利・栗石				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.600				
	6)運搬距離	140.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油		44.000	L		
	パトロール給油					
	合計					算出数量 27.600 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

事業名	復旧治山事業 釣井地区
工事名	R 6 三林 復旧治山 三好市釣井 溪間工事(担い手確保型)

コード	名称	数量	単位	単価	金額	備考
	*** S単 - 13号 ***					
	ケーブルクレーン資材運搬		m3		1.000	日当たり算出
	ケーブルクレーン資材運搬 2t以上3t未満,重量の大きい資材,,丸太,140m,2段クレーンなし			基本給時間:8.0 深夜時間:0.0	超勤時間:0.0 週休:4週8休以上	
	1)規格区分	2t以上3t未満		時間的制約:なし	制約作業時間:0.0	
	2)運搬種別区分	重量の大きい資材		夜間制約作業時間:0.0		
	3)運搬物区分	丸太				
	4)資材名称					
	5)1回当り運搬量	0.400				
	6)運搬距離	140.000m				
	7)1日当り運搬回数(入力する場合)					
	8)クレーン区分	2段クレーンなし				
	9)加算人数(作業員)					
	10)山林砂防工(普通作業員)	山林砂防工				
	特殊作業員		1.000	人		
	山林砂防工		4.000	人		
	軽油					
	ハトール給油		44.000	L		
	合計					算出数量 18.400 [各単位]
	単価			[各単位]		
	1日当たり運搬回数 計算値					
	単位					

見積単価一覧表

名称	規格	単位	単価	備考
割栗石	80mm~150mm	m3	4,420	
処分費	根株	m3	8,000	
丸太	Φ0.18m、L=3.0m	m3	24,700	
丸太	Φ0.20m、L=2.0m	m3	32,500	
高密度ポリエチレン管	300 シングル 3ヶ月未満 損料45%	m	1,850	
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	4週8休経費補正	式	445,000	
共通仮設費分(積上分)	4週8休経費補正	式	3,000	