

## R 6 三林 予防治山 三好市大平 溪間工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 溪間工				
(1) 治山土工				
1) 作業土工		式	1.000	
掘削(土砂)	礫質土	m <sup>3</sup>	71.000	
掘削(岩石)	軟岩IB	m <sup>3</sup>	168.000	
岩盤掘削面整形・岩盤清掃	岩盤掘削面整形	m <sup>2</sup>	82.000	
転石破碎		m <sup>3</sup>	2.900	
(2) 治山ダム工				
1) コンクリート谷止工		式	1.000	
コンクリート工(本堤)	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	220.900	
円形型枠(紙製)	内径500mm 厚7.1mm 長4000mm	本	3.000	
型枠工(本堤)		m <sup>2</sup>	127.100	
角材式残存型枠工		m <sup>2</sup>	80.700	
型枠工(放水路)	無筋	m <sup>2</sup>	3.800	
水平打継目鉄筋	SD345 D22	本	169.000	
キャットウォーク		m	69.800	
2) 間詰工		式	1.000	
コンクリート(間詰)	BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>3</sup>	5.800	
型枠工(間詰)	小型	m <sup>2</sup>	20.000	
裏石積工(間詰)	t=15cm 割栗石80~150mm BB18-8-40 W/C≤60%	m <sup>2</sup>	20.000	
(3) 溪間工付属物設置工				
1) 堤名板取付工		式	1.000	
ネームプレート(アルミニウム軽合金鋳造製)	A型(横40cm×縦30cm×1cm) 堤名板用	枚	1.000	

## R 6 三林 予防治山 三好市大平 溪間工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
2) 山地災害危険地区周知看板設置工		式	1.000	
標識板		組	1.000	
標識設置工	単柱式	基	1.000	
3) 点検施設工		式	1.000	
昇降ステップ	300×19	本	35.000	
(4) 支障木処理工				
1) 伐採費（スギ）	19～50cm 小計21本	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 42cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 49cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 50cm	本	1.000	
2) 伐採費（ヒノキ）	11cm～19cm 小計6本	式	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 11cm	本	1.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 16cm	本	1.000	

R 6 三林 予防治山 三好市大平 溪間工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
ヒノキ 伐採費	胸高直径 18cm	本	2.000	
ヒノキ 伐採費	胸高直径 19cm	本	2.000	
3)伐採費（雑木）	14cm～20cm 小計2本	式	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 14cm	本	1.000	
雑木 伐採費	胸高直径 20cm	本	1.000	
4)根株処理		式	1.000	
処分費	根株	m3	8.000	
ケーブルクレーン資材運搬	根株	m3	8.000	
機械運搬	根株	m3	8.000	
2. 仮設工				
(1)仮設工				
1)運搬設備工		式	1.000	
ケーブルクレーン架設・撤去		基	1.000	
ウインチベース架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
アンカー架設・撤去		基	1.000	
2)仮水路工		式	1.000	
排水管敷設・撤去	500mm	m	60.000	
運搬費				
1. 運搬費				
(1)運搬費				
1)機械運搬		式	1.000	
土工機械解体・組立	最大部品重量 3t未満	台	2.000	

## R 6 三林 予防治山 三好市大平 溪間工事（担い手確保型）（工事数量総括表）

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
安全費				
1. 安全費				
(1)安全費				
1)安全費		式	1.000	
雨量計設置		基	1.000	
雨量計観測		式	1.000	