

R 6 那林 林開長安海川線海川 那賀町 開設工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
直接工事費(諸経費対象)				
1. 土工				
(1)土工	V=1,631.0m ³			
切土 礫質土		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 礫質土	機械掘削	m ³	216.000	
埋戻し		m ³	250.000	
片切掘削(切取)	機械掘削	m ³	144.000	
掘削土積込(礫質土)	機械積込	m ³	167.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	120.000	
切土 軟岩(I)A		式	1.000	
地山掘削工(床堀) 軟岩(I)	機械掘削	m ³	487.000	
片切掘削(切取)(軟岩I)	機械掘削	m ³	499.000	
地山掘削工(切取) 軟岩(I)A	機械掘削	m ³	285.000	
掘削土積込 軟岩(I)	機械積込	m ³	590.000	
機械切土法面整形	機械	m ²	356.000	
盛土		式	1.000	
林道工事における盛土	路床	m ³	247.000	
林道工事における盛土	路体	m ³	415.000	
機械運搬	礫質土, 0.03km	m ³	35.000	
機械運搬	軟岩, 0.03km	m ³	124.000	
捨土		式	1.000	
機械運搬	礫質土, 0.3km	m ³	132.000	
機械運搬	軟岩, 0.3km	m ³	466.000	
林道工事における盛土	路体	m ³	598.000	
2. 路面工				

R 6 那林 林開長安海川線海川 那賀町 開設工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)路面工	A=361.4m ² (L=100m)			
路面工	本線	式	1.000	
路面工（コンクリート）	厚さ15cm	m ²	361.400	
溶接金網敷設工	φ 6.0×150×150	m ²	332.500	
舗装止め丸太工(1段)		m	5.000	
目地板	瀝青繊維質目地板 t=10mm	m ²	5.400	
型枠	均しコンクリート	m ²	0.500	
3. 法面保護工				
(1)法面保護工	A=520.0m ²			
法面保護工	本線	式	1.000	
植生マット工		m ²	120.000	
特殊配合モルタル吹付工B		m ²	400.000	
4. 擁壁工				
(1)擁壁工	V=475.8m ³			
擁壁工	N0.19～N020+19.1	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, W/C≦60%, 18-8-40(高炉)	m ³	363.900	
型枠	無筋構造物	m ²	357.000	
型枠	小型構造物	m ²	29.400	
キャットウォーク		m	92.000	
基面整正		m ²	97.600	
硬質ポリ塩化ビニル管	薄肉管VU 径75 長4.0m	本	34.000	
水抜フィルター	75F	個	90.000	
コンクリート	無筋構造物, 一般養生, 18-8-40(高炉)	m ³	17.800	
型枠	無筋構造物	m ²	8.100	
基面整正		m ²	11.500	

R 6 那林 林開長安海川線海川 那賀町 開設工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
擁壁工	NO. 21+6.4～NO. 23+10.7 (①②)	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ³	19.100	
基面整正		m ²	15.600	
擁壁工	NO. 21+6.4～NO. 23+10.7 (③)	式	1.000	
重力式擁壁	一般養生, W/C≤60%, 18-8-40(高炉)	m ³	75.000	
基面整正		m ²	23.000	
5. 排水施設工				
(1)排水施設工				
排水施設工	NO. 11+4.0	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート	小型構造物, 18-8-40(高炉), 一般養生	m ³	1.500	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	9.700	
基礎栗石工	20cm	m ²	3.300	
機械運搬	69.1km	m ³	0.800	
基面整正		m ²	1.800	
ふとんかご	高さ50cm幅120cm	m	2.000	
機械運搬	69.1km	m ³	1.100	
排水施設工	MC. 5	式	1.000	
鋼製グレーチング(圧接型受枠付)	横断T-25 995×400×55	組	4.000	
コンクリート	小型構造物, 18-8-40(高炉), 一般養生	m ³	2.500	
型枠	一般型枠, 小型構造物	m ²	8.700	
基礎栗石工	20cm	m ²	4.000	
機械運搬	69.1km	m ³	0.900	
地山掘削工(床堀)	礫質土	m ³	1.000	
6. 道路附属施設工				

R 6 那林 林開長安海川線海川 那賀町 開設工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
(1)道路付属施設工				
道路付属施設工	本線	式	1.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 曲線部(半径30m以下), 直 支柱	m	16.000	
ガードレール設置	コンクリート建込, 塗装品C-2B, 直線部, 直支柱	m	56.300	
補強鉄筋	D13	kg	86.500	
7. 支障木処理工				
(1)支障木処理工				
伐採費	スギ	式	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 22cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 23cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 24cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 25cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 26cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 27cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 28cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 29cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 30cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 31cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 32cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 33cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 34cm	本	5.000	
スギ 伐採費	胸高直径 35cm	本	3.000	
スギ 伐採費	胸高直径 36cm	本	4.000	
スギ 伐採費	胸高直径 37cm	本	6.000	
スギ 伐採費	胸高直径 38cm	本	2.000	

R 6 那林 林開長安海川線海川 那賀町 開設工事（担い手確保型） 工事数量総括表

工種・種別・細別	規格	単位	数量	備考
スギ 伐採費	胸高直径 39cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 40cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 41cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 43cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 44cm	本	2.000	
スギ 伐採費	胸高直径 45cm	本	1.000	
スギ 伐採費	胸高直径 46cm	本	1.000	
根株処理		式	1.000	
木材チップ化	投入・破碎・チップ材仮置き	m ³	10.900	
根株運搬 0.3km		m ³	13.800	
チップ運搬 0.3km		m ³	17.400	
丸太筋工(皮剥無 先端加工有 2本筋工)		m	45.000	
枝条片付	本線	式	1.000	
枝条片付	1種	m ²	768.800	
8. 仮設工				
(1) 仮設工				
仮設工		式	1.000	
落石防護柵工		m	130.000	