

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事 (2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		150			
路床盛土工 仮設構台部		式		1			
路床盛土	施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		60			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100			
残土等処分		m3		100			
軽量盛土工		式		1			
軽量盛土工		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事(2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
軽量盛土		m3		231			
型枠		m2		2			
H鋼杭		本		28			
壁面工		m2		142			
タイロッド		m		58			
H鋼削孔足場		空m3		680			
壁面取付足場		掛m2		230			
雨養生シート工		m2		393			
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		20			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工 保護コンクリート		式		1		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3		25		
鉄筋	鉄筋径:D13 150*150	t		2.36		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		2		
場所打擁壁工 隔壁工		式		1		
コンクリート 24-12-25BBorN W/C≦55%		m3		0.8		
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		5		
鉄筋	鉄筋径:D13 150*150	t		0.03		
鉄筋	鉄筋径:D16 SD345	t		0.005		
場所打擁壁工 調整コンクリート		式		1		
コンクリート 18-8-20BBorN W/C≦60%		m3		37		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事(2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
型枠	型枠の種類:一般型枠	m2		180		
鉄筋	鉄筋径:D10 150*150	t		0.72		
目地板	目地板の種類:瀝青繊維質目地板t=10	m2		3		
排水碎石 C-40		m3		3		
排水構造物工		式		1		
排水工		式		1		
暗渠排水材		m		89		
排水管 VP-100		m		11		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		2		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリート切断 C0	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		7		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		17		
舗装版破碎 AS	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		17		
運搬処理工		式		1		
殻運搬 C0殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻処分 C0殻	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		2		
殻運搬 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		0.9		
殻処分 AS殻	殻種別:アスファルト殻	m3		0.9		
殻処分 切断汚泥	殻種別:アスファルト殻	t		0.02		
仮設工		式		1		
仮橋・仮栈橋工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事 (2) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
橋脚		t		5.16		
仮橋上部	作業区分:架設	t		12		
覆工板設置・撤去[仮橋・仮栈橋]		m2		72		
支持杭		本		4		
削孔		m		4		
ケミカルアンカー φ22		本		16		
舗装		式		1		
舗装工		式		1		
アスファルト舗装工		式		1		
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		162		
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		162		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事(2) (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員 B		人日		100		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		25		
共通仮設費(率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 丸亀三好線 東・東山 道路改良工事(2) (担い手確保型)	事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		