

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
道路改良		式		1		
道路土工		式		1		
掘削工		式		1		
掘削	土質:土砂,施工方法:上記以外(小規模),施工数量:小規模(標準以外)	m3		100		
路体盛土工		式		1		
路体(築堤)盛土	施工幅員:2.5m未満	m3		10		
路体(築堤)盛土 【路肩盛土】	施工幅員:2.5m未満	m3		5		
路床盛土工		式		1		
路床盛土 【歩道盛土】	施工幅員:2.5m未満	m3		3		
法面整形工		式		1		
法面整形(盛土部)	法面締固め:有り,現場制約:無し	m2		130		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
残土処理工		式		1		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		100		
残土等処分		m3		100		
法面工		式		1		
防草シート工		式		1		
防草シート設置		m2		130		
擁壁工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m3		20		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		20		
基面整正		m2		18		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
場所打擁壁工		式		1		
場所打擁壁工 【1号舗装止擁壁】		m		59		
排水構造物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘り	土質:土砂	m <sup>3</sup>		350		
埋戻し 【埋戻幅1m未満】	土質:土砂	m <sup>3</sup>		150		
埋戻し 【埋戻幅1m以上4m未満】	土質:土砂	m <sup>3</sup>		130		
基面整正		m <sup>2</sup>		224		
埋戻コンクリート		m <sup>3</sup>		10		
側溝工		式		1		
L型側溝 【1号ガッター】	両面R	m		55		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
L型側溝 【2号ガッター】	車両乗入用	m		4		
L型側溝 【3号ガッター】	歩行者切下用	m		9		
自由勾配側溝 【1-1号U型側溝】	側溝規格:500*600	m		12		
自由勾配側溝 【1-2号U型側溝】	側溝規格:500*700	m		34		
自由勾配側溝 【1-3号U型側溝】	側溝規格:500*800	m		32		
自由勾配側溝 【1-4号U型側溝】	側溝規格:500*900	m		78		
自由勾配側溝 【1-5号U型側溝】	側溝規格:500*1,000	m		31		
自由勾配側溝 【1-6号U型側溝】	側溝規格:500*1,100	m		6		
自由勾配側溝 【1-7号U型側溝】	側溝規格:500*1,200	m		2		
自由勾配側溝 【1-8号U型側溝】	側溝規格:500*1,300	m		2		
自由勾配側溝 【1-9号U型側溝】	側溝規格:500*1,400	m		2		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
管渠工		式		1		
鉄筋コンクリート台付管	管規格: φ 600	m		10		
集水枡・マンホール工		式		1		
現場打ち街渠枡 【1号嵩上げ街渠枡】		箇所		1		
現場打ち集水枡 【1号嵩上げ集水枡】		箇所		1		
現場打ち集水枡 【2号嵩上げ集水枡】		箇所		1		
現場打ち集水枡 【3号嵩上げ集水枡】		箇所		1		
プラスチック集水枡 【1号集水枡】	枡規格: 800*800*2000	箇所		1		
プラスチック集水枡 【2号集水枡】	枡規格: 1000*1000*1500	箇所		1		
プラスチック集水枡 【3号集水枡】	枡規格: 1000*1000*1500	箇所		1		
蓋	蓋種類: T-6, 300*400用	枚		3		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
蓋	蓋種類:T-25, 500*700用	枚		1		
蓋	蓋種類:T-25, 800*800用	枚		1		
蓋	蓋種類:T-25, 1000*1000用	枚		2		
道路附属物工		式		1		
作業土工		式		1		
床掘		m3		4		
埋戻し		m3		7		
基面整正		m2		8		
縁石工		式		1		
縁石 【1号縁石】	両面R	m		28		
縁石 【2号縁石】	歩行者切下用	m		34		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
縁石 【3号縁石】	車両乗入用	m		6		
縁石 【4号縁石】		m		1		
防護柵工		式		1		
防護柵		m		54		
車止めボス工		式		1		
車止めボス		本		25		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		91		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:鉄筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		35		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版, アスファルト舗 装版厚:15cm以下	m		7		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
舗装版切断	舗装版種別:コンクリート舗装版, コンクリート舗装版厚:15cm以下	m		75		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:4cm	m2		210		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版, 舗装版厚:5cm	m2		620		
舗装版破碎	舗装版種別:コンクリート舗装版, 舗装版厚:10cm	m2		200		
排水構造物撤去工		式		1		
L形側溝撤去	作業区分:撤去	m		53		
縁石撤去工		式		1		
歩車道境界ブロック撤去	再利用区分:処分	m		79		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		110		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		35		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		40		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		110		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(鉄筋)	m3		35		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		40		
殻処分	殻種別:建設汚泥	m3		0.6		
仮設工		式		1		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員	A	人日		100		
交通誘導警備員	B	人日		200		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 吉土 津田川島線 阿波・市場尾開 道路工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	道路新設・改築 道路改良	摘要
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	数量増減		摘要
共通仮設費 (率計上)		式		1				
純工事費		式		1				
現場管理費		式		1				
工事原価		式		1				
一般管理費等		式		1				
工事価格		式		1				
消費税額及び地方消費税額		式		1				
工事費計		式		1				