

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (担い 手確保型)		道路改良工事 (担い 手確保型)		事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良								
道路土工			式		1			
掘削工			式		1			
掘削		土質:土砂,施工方法:オープンカット,押土 :無し,障害:有り,施工数量:5,000m3 未満	m3		40			
路体盛土工			式		1			
路体(築堤)盛土		施工幅員:2.5m以上4.0m未満	m3		10			
路体(築堤)盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		120			
路床盛土工			式		1			
路床盛土		施工幅員:4.0m以上	m3		130			
法面整形工			式		1			
法面整形(盛土部)		法面締め:無し,現場制約:無し	m2		20			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (担い 手確保型)				事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土処理工			式		1			
土砂等運搬		土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		210			
擁壁工			式		1			
作業土工			式		1			
床掘り		土質:土砂	m3		100			
埋戻し		土質:土砂	m3		40			
基面整正			m2		90			
1号重力式擁壁			式		1			
1号重力式擁壁工			m3		79			
3号重力式擁壁			式		1			
3号重力式擁壁工			m3		10			

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (担い 手確保型)			事業区分 工事区分		道路新設・改築 道路改良	
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
平張コンクリート			式		1		
平張コンクリート			m2		19		
排水構造物工			式		1		
鉄筋コンクリート台付管			式		1		
鉄筋コンクリート台付管			m		11		
縦水路工			式		1		
コルゲート			m		2		
集水柵			式		1		
5号集水柵			基		1		
6号集水柵			基		1		
7号集水柵			基		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (担い 手確保型)		事業区分		道路新設・改築 道路改良		
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
8号集水柵			基		1		
8号集水柵蓋			枚		1		
L型水路			式		1		
L型側溝			m		37		
L型水路			m		10		
U型水路			式		1		
1号U型水路			m		5		
2号U型側溝			m		11		
1号蓋版			枚		5		
2号蓋版			枚		11		
構造物撤去工			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (担い 手確保型)		道路新設・改築 道路改良				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
構造物取壊し工							
コンクリート構造物取壊し		構造物区分:無筋構造物,工法区分: 機械施工	式		1		
運搬処理工			m3		13		
殻運搬		殻種別:コンクリート殻(無筋)	式		1		
殻処分		殻種別:コンクリート殻(無筋)	m3		13		
仮設工			m3		13		
土留工			式		1		
大型土のう工			式		1		
交通管理工			袋		10		
交通誘導警備員			式		1		
直接工事費			人日		50		
			式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 鬼籠野国府線 神・鬼籠野一ノ坂 道路改良工事 (担い 手確保型)		道路新設・改築 道路改良				
	工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
共通仮設							
共通仮設費 (率計上)			式		1		
純工事費			式		1		
現場管理費			式		1		
工事原価			式		1		
一般管理費等			式		1		
工事価格			式		1		
消費税額及び地方消費税額			式		1		
工事費計			式		1		