

工事数量総括表(災害)

工事名	R 6 三土 上名西宇線 三・山城上名 (R 6 災 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
道路改良		式		1			
道路土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂,施工方法:片切,施工数量: :小規模(標準)	m3		70			
掘削	土質:軟岩,施工方法:片切,施工数量: :小規模(標準)	m3		7			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		70			
残土等処分		m3		70			
法面工		式		1			
植生工		式		1			
植生シート	工種区分:植生シート工(標準品),施工 規模:250m2未満	m2		6			

工事数量総括表(災害)

工事名	R 6 三土 上名西宇線 三・山城上名 (R 6 災 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
擁壁工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		6			
床掘り	土質:軟岩	m3		20			
埋戻し	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質:土砂	m3		20			
場所打擁壁工(構造物単位)		式		1			
天端コンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.8			
平張コンクリート	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		0.4			
もたれ式擁壁	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		77			
小口止め	本体コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		3			

工事数量総括表(災害)

工事名	R 6 三土 上名西宇線 三・山城上名 (R 6 災 1) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
石積み	厚さ : 20cm	m2		6		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
舗装版切断	舗装版種別:アスファルト舗装版,アスファルト舗装版厚:15cm以下	m		5		
舗装版破碎	舗装版種別:アスファルト舗装版,舗装版厚:5cm	m2		2		
コンクリート取壊し運搬処理	構造物区分:無筋構造物	m3		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1		
殻処分	殻種別:アスファルト殻	m3		0.1		
舗装工		式		1		
舗装準備工		式		1		

工事数量総括表(災害)

工事名	R 6 三土 上名西宇線 三・山城上名 (R 6 災 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
不陸整正		m2		7			
舗装工		式		1			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		7			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコン(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:1.4m未満(1層当り平均仕上り厚50mm以下)	m2		7			
外側線		m		14			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板撤去		m2		51			
土のう	大型土のう規格:φ100	袋		21			
交通管理工		式		1			

工事数量総括表(災害)

工事名	R 6 三土 上名西宇線 三・山城上名 (R 6 災 1) 道路復旧工事			事業区分 工事区分	道路新設・改築 道路改良	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
交通誘導警備員	交通誘導警備員B	人日		36		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費		式		1		
運搬費		式		1		
仮設材運搬費		t		9		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

工事数量総括表(県単)

工事名	R 6 三土 上名西宇線 三・山城上名 (R 6 災 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
舗装		式		1			
舗装工		式		1			
舗装準備工		式		1			
不陸整正	補足材:無し	m2		61			
アスファルト舗装工		式		1			
上層路盤(車道・路肩部)	路盤材種類:粒度調整碎石 M-30, 仕上り厚:100mm	m2		61			
表層(車道・路肩部)	材料種類:再生密粒度アスコソ(13), 舗装厚:50mm, 平均幅員:3.0m超	m2		61			
外側線		m		6			
仮設工		式		1			
工事用道路工		式		1			
敷鉄板賃料		枚		11			

工事数量総括表(県単)

工事名	R 6 三土 上名西字線 三・山城上名 (R 6 災 1) 道路復旧工事				事業区分 工事区分	道路新設・改築 舗装	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要	
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費(率計上)		式		1			
純工事費		式		1			
現場管理費		式		1			
工事原価		式		1			
一般管理費等		式		1			
工事価格		式		1			
消費税額及び地方消費税額		式		1			
工事費計		式		1			