

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
電気設備		式		1		
施設照明設備工		式		1		
公園照明設備設置工		式		1		
照明灯設置	型式(文字入力):ナイター照明 (4 灯用),規格(文字入力): LED 420W ,高さ:6.65m	基		1		
照明灯設置	型式(文字入力):ナイター照明 (2 灯用),規格(文字入力): LED 420W ,高さ:6.65m	基		8		
照明灯基礎設置工		式		1		
照明灯基礎設置	形状(文字入力):4灯用、2灯用,寸法 (文字入力):□600×1500	個所		9		
D種接地		種		9		
配管・配線工		式		1		
地中配管	管種(文字入力):難燃角FEP50, 径:50 mm	m		227		
地中配管	管種(文字入力):FEP30, 径:30mm	m		101		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配管	管種(文字入力):FEP40, 径:40mm	m		44		
地中配管	管種(文字入力):FEP50, 径:50mm	m		15		
地中配管	管種(文字入力):FEP65, 径:65mm	m		23		
配管配線附属品	名称(文字入力):ヘルブロック, 規格(文字入力):難燃角FEP50×2, 難燃角FEP50×4	式		1		
配管配線附属品	名称(文字入力):ヘルマウス, 規格(文字入力):FEP30用, FEP40用, FEP65用	式		1		
配管配線附属品	名称(文字入力):分岐接続材, 規格(文字入力):T2	式		1		
地中配線 EM-CE3.5sq-2C	線種:配線各種	m		450		
地中配線 EM-CE3.5sq-3C	線種:配線各種	m		67		
地中配線 EM-CE5.5sq-3C	線種:配線各種	m		23		
地中配線 EM-CE8.0sq-3C	線種:配線各種	m		54		
地中配線 EM-CE14sq-3C	線種:配線各種	m		76		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1 ) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
地中配線 EM-CE22sq-3C	線種:配線各種	m		361		
屋外配管	管種(文字入力):G22, 径:22mm	m		11		
屋外配管	管種(文字入力):F2-24, 径:24mm	m		2		
配管配線附属品	名称(文字入力):接続用カップリン グ, 規格(文字入力):WUG24	式		1		
埋設標識シート敷設	型式(文字入力):電線管用, 規格(文 字入力):W=150, 2倍	m		198		
作業土工(電気)	名称(文字入力):舗装	式		1		
作業土工(電気)	名称(文字入力):土工	式		1		
残土運搬・処分		m3		30		
殻運搬処理(電気)	名称(文字入力):Co殻、As殻	式		1		
復旧工		式		1		
プルボックス設置工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R6徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事(1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量(前回)	数量(今回)	数量増減	摘要
フッ素設置	規格(文字入力):SUS(WP),寸法(文字入力):150×150×150	個		1		
ハンドホール設置工		式		1		
プレキャストハンドホール設置	型式(文字入力):H1-6,寸法(文字入力):600×600×600	個所		2		
配管・配線撤去工		式		1		
屋外配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):14sq-3C	m		72		
屋外配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):22sq-3C	m		176		
屋外配線撤去	線種(文字入力):CV,規格(文字入力):38sq-3C	m		123		
屋外配線撤去	線種(文字入力):IV,規格(文字入力):5.5sq	m		5		
現場発生品運搬(電気)	名称(文字入力):銅線くず	式		1		
仮設工		式		1		
養生工		式		1		

# 工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 蔵本公園 徳・庄町1 テニスコート照明設備工事 (1) (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 電気設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
ゴムマット	1m×2m×10mm	m2		200		
交通管理工		式		1		
交通誘導警備員		人日		80		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		

