

工 事 数 量 総 括 表

工事名	R 6 徳土 瀬戸漁港 (北泊地区他) 鳴・瀬戸北泊他 フェンス設置工事 (担い手確保型)				事業区分	港湾整備
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	防波堤・防砂堤・導流堤 摘要
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1.000		
フェンス設置工		式		1.000		
フェンス設置工		式		1.000		
削孔	一般部、 $255 \div 2 + 1 = 129$	孔		129.000		
削孔	門扉 (3組×2) + 袖部 (3箇所)	孔		9.000		
フェンス設置工	一般部255m + 袖部3m=258m	m		258.000		
フェンス設置工	材料費、一般部 (忍び返し付)	m		255.000		
フェンス設置工	材料費、一般部 (端部支柱)	箇所		4.000		
フェンス設置工	材料費、袖部 (1m) (忍び返し付)	箇所		3.000		
門扉設置工	門扉 (1.2m)	組		3.000		
門扉設置工	材料費、門扉 (1.2m) (忍び返し付)	組		3.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		
護岸・岸壁・物揚場		式		1.000		
吐出工		式		1.000		
ゲート		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
フラップゲート		基		1.000		
集水枡		式		1.000		
集水枡		式		1.000		
集水枡		基		1.000		
中詰コンクリート		箇所		1.000		
土工		式		1.000		
試掘		式		1.000		
試掘		m3		18.000		
土工		式		1.000		
掘削		m3		18.000		
土砂等運搬		m3		4.000		
作業土工(埋戻工)		式		1.000		
埋戻し		m3		14.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
クバ 締固め		m3		14.000		
舗装工		式		1.000		
コンクリート舗装工		式		1.000		
上層路盤		m2		11.000		
コンクリート舗装		m2		11.000		
構造物撤去工		式		1.000		
取壊し工		式		1.000		
舗装切断	エプロン舗装	m		10.000		
舗装切断	既設配管	m		4.000		
舗装版破碎		m2		13.000		
殻運搬処分		m3		2.000		
建設汚泥		m3		0.100		
仮設工		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
大型土のう製作・設置		式		1.000		
大型土のう製作・設置		袋		4.000		
敷鉄板		式		1.000		
敷鉄板	集水枡養生、コンクリート養生	m2		9.000		
防波堤・防砂堤・導流堤		式		1.000		
防風フェンス工		式		1.000		
防風フェンス工		式		1.000		
防風フェンス工		m		5.000		
資材運搬		日		1.000		
直接工事費		式		1.000		
共通仮設		式		1.000		
共通仮設費		式		1.000		
運搬費		式		1.000		

工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
仮設材等運搬		t		1.600		
安全費		式		1.000		
安全対策		日		1.000		
共通仮設費 (率計上)		式		1.000		
純工事費		式		1.000		
現場管理費		式		1.000		
工事原価		式		1.000		
一般管理費等		式		1.000		
工事価格		式		1.000		
消費税額及び地方消費税額		式		1.000		
工事費計		式		1.000		