

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 階段改修工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
施設整備		式		1			
園路広場整備工		式		1			
階段工		式		1			
軽量盛土		m3		44			
壁面材		m2		56			
均しコンクリート	無筋構造物、18-8-25 (高炉)、人力打設	m3		2			
型枠 (均しコンクリート用)		m2		3			
盛土		m3		5			
練石積	控20cm内外	m2		7			
階段本体工		式		1			
コンクリート	無筋構造物、コンクリートポンプ車打設、18-8-40 (高炉)	m3		13			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 階段改修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
型枠		m ²		44		
溶接金網	CD6-150×150	m ²		41		
転落防止柵	H=1.1m、コンクリート建て込み、ビーム・パネル式	m		57		
階段デッキ		m ²		20		
踊り場デッキ		m ²		11		
人力運搬 (材料) (荷下ろし箇所～施工箇所まで)		m ³		2		
階段基礎工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	無筋、人力	m ³		2		
モルタル工	高炉	m ³		0.2		
ズレ止め差し筋	SD345 D13	t		0.02		
コンクリート削孔	Φ16	孔		33		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 階段改修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
殻運搬		m3		2		
殻処分		m3		2		
人力運搬 (コン殻) (施工箇所～運搬車まで)		m3		2		
作業土工		式		1		
床掘り(掘削)	土質:土砂	m3		1		
床掘り	土質:土砂	m3		13		
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		4		
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		4		
残土処分		m3		4		
人力運搬 (残土) (施工箇所～運搬車まで)		m3		4		
公園施設等撤去・移設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 文化の森総合公園 徳・八万 階段改修工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	公園緑地整備・改修 施設整備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
公園施設撤去工		式		1		
既設木製階段撤去		m3		6		
既設木製階段運搬処分		t		4		
人力運搬 (階段残材) (施工箇所～運搬車まで)		m3		6		
直接工事費		式		1		
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		

