

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島県庁 徳・万代 水防テレメータ監視局工事 (担い手確保型)	事業区分	工事区分	電気通信設備	通信設備(機器単体)	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
通信設備(機器単体)		式		1		
テレメータ設備		式		1		
テレメータ監視局装置		式		1		
監視装置	型式(文字入力):仕様書参照, 規格(文字入力):仕様書参照	台		1		
無停電電源装置	10kVA	式		1		
耐雷トランス	20kVA	式		1		
耐雷トランス	10kVA	式		1		
機器単体費計 (工場製作原価)		式		1		
通信設備		式		1		
テレメータ設備工		式		1		
テレメータ監視局装置設置工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島県庁 徳・万代 水防テレメータ監視局工事 (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
テレメータ監視局装置設置 (現用)	型式(文字入力):国電通仕第21号、 第54号に対応すること,規格(文字入 力):仕様書のとおり	局		1		
テレメータ監視局装置設置 (予備)	型式(文字入力):国電通仕第21号、 第54号に対応すること,規格(文字入 力):仕様書のとおり	局		1		
無停電電源装置設置	10kVA	台		1		
耐雷トランス据付	20kVA	台		1		
耐雷トランス据付	10kVA	台		1		
テレメータ監視局装置撤去工		式		1		
テレメータ監視局装置撤去 (現用)	型式(文字入力):現用,規格(文字入 力):仕様書参照	局		1		
テレメータ監視局装置撤去 (予備)	型式(文字入力):予備,規格(文字入 力):仕様書参照	局		1		
無停電電源装置撤去		台		1		
耐電トランス撤去	20KVA	台		1		
耐電トランス撤去	10KVA	台		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島県庁 徳・万代 水防テレメータ監視局工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
現場発生品運搬(電気)	撤去装置運転・処分	式		1		
配管・配線工		式		1		
屋内配線(露出配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5m m2×2C	m		2		
屋内配線(露出配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 60mm 2×3C	m		10.5		
屋内配線(露出配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 100m m2×3C	m		3		
屋内配線(露出配線)	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),ケ ーブル規格:5.5mm2	m		1		
屋内配線(露出配線)	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),ケ ーブル規格:8mm2	m		5.5		
屋内配線(管内配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 60mm 2×3C	m		77.5		
屋内配線(管内配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 100m m2×3C	m		33		
屋内配線(ラック配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 60mm 2×3C	m		76		
屋内配線(ころがし配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:2心, CVケーブル規格:600V 5.5m m2×2C	m		6.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島県庁 徳・万代 水防テレメータ監視局工事 (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋内配線(ころがし配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 60mm 2×3C	m		110.5		
屋内配線(ころがし配線)	線種:CVケーブル(600V架橋ホリケーブル), 心線数:3心, CVケーブル規格:600V 100m m2×3C	m		74		
屋内配線(ころがし配線)	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),ケ ーブル規格:5.5mm2	m		0.5		
屋内配線(ころがし配線)	線種:IVケーブル(600Vビニル絶縁電線),ケ ーブル規格:8mm2	m		1		
配管・配線撤去工		式		1		
屋内配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):EM-CEケーブル, 規格(文字 入力):5.5sq-3C	m		2		
屋内配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):60sq-3C	m		10.5		
屋内配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):100sq-3C	m		3		
屋内配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):IVケーブル, 規格(文字 入力):5.5sq	m		1		
屋内配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):IVケーブル, 規格(文字 入力):8sq	m		5.5		
屋内配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):CVケーブル, 規格(文字 入力):60sq-3C	m		77.5		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島県庁 徳・万代 水防テレメータ監視局工事 (担い 手確保型)			事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
屋内配線撤去 (管内配線)	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):100sq-3C	m		33		
屋内配線撤去 (フレック配線)	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):60sq-3C	m		76		
屋内配線撤去 (ころがし配線)	線種(文字入力):EM-CEケーブル,規格(文字入力):5.5sq-3C	m		6.5		
屋内配線撤去 (ころがし配線)	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):60sq-3C	m		110.5		
屋内配線撤去 (ころがし配線)	線種(文字入力):CVケーブル,規格(文字 入力):100sq-3C	m		74		
屋内配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):IVケーブル,規格(文字 入力):5.5sq	m		0.5		
屋内配線撤去 (露出配線)	線種(文字入力):IVケーブル,規格(文字 入力):8sq	m		1		
工場製品輸送工		式		1		
輸送工		式		1		
輸送(電気)	名称(文字入力):テレメータ監視局装置	式		1		
直接工事費		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 徳土 徳島県庁 徳・万代 水防テレメータ監視局工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	電気通信設備 通信設備			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
共通仮設		式		1		
共通仮設費 (率計上)		式		1		
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
機器間接費		式		1		
技術者間接費		式		1		
機器管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		

