

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・足代 擁壁護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
築堤・護岸		式		1			
河川土工		式		1			
掘削工		式		1			
掘削	土質:土砂, 施工方法:上記以外(小規模), 施工数量:小規模(標準)	m3		80			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬	土質:土砂(岩塊・玉石混り土含む)	m3		20			
残土等処分		m3		20			
法覆護岸工		式		1			
作業土工		式		1			
床掘り	土質:土砂	m3		10			
埋戻し	土質区分:土砂, 土質:土砂	m3		70			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・足代 擁壁護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
コンクリートブロック工(コンクリートブロック積) 1号コンクリートブロック積		式		1		
コンクリート(間知)ブロック積	ブロック規格:間知ブロック	m2		124		
胴込・裏込材(砕石)	砕石規格:再生砕石 RC-40	m3		70		
足場	単管傾斜足場	掛m2		130		
現場打天端コンクリート 1号天端コンクリート	コンクリート規格:18-8-25(高炉)	m3		2		
現場打基礎コンクリート 1号基礎コンクリート	コンクリート規格:18-8-40(高炉),底幅:43cm,高さ:25cm	m		23		
現場打小口止コンクリート 1号小口止め	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
現場打小口止コンクリート 2号小口止め	コンクリート規格:18-8-40(高炉)	m3		2		
護岸付属物工		式		1		
ふとんかご	高さ50cm×幅120cm	m		23		
石積(張)工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・足代 擁壁護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
すり付け工	練石積 t=200	m2		4		
根固め工		式		1		
かご工		式		1		
かごマット		m2		31		
じゃかご	径:径60cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150-250	m		20		
じゃかご	径:径45cm, 詰石種類:割栗石, 詰石規格:150-250	m		5		
捨石工		m3		36		
構造物撤去工		式		1		
構造物取壊し工		式		1		
コンクリート構造物取壊し	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		47		
コンクリート構造物取壊し 既設すり付け工	構造物区分:無筋構造物, 工法区分: 機械施工	m3		0.8		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・足代 擁壁護岸工事 (担い手確保型)			事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
かご撤去工		式		1		
ふとんかご撤去	ふとんかご種別:スロープ式, ふとんかご規格:高さ50cm×幅120cm	m		3		
運搬処理工		式		1		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		47		
殻運搬	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		0.8		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		47		
殻処分	殻種別:コンクリート殻(無筋)	m ³		0.8		
現場発生産品運搬	発生材種類:金属くず, 廃プラ	t		0.1		
処分	金属くず	m ³		2		
処分	廃プラ	m ³		0.04		
仮設工		式		1		

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・足代 擁壁護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
工事用道路工		式		1			
敷鉄板	鋼材規格:各種, 作業区分:設置・撤去	m2		28			
仮水路工		式		1			
暗渠排水管		m		56			
土のう	大型土のう規格:φ110×108	袋		6			
土砂等運搬		m3		6			
舗装工		式		1			
道路土工		式		1			
掘削		m3		10			
残土処理工		式		1			
土砂等運搬		m3		6			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・足代 擁壁護岸工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要	
残土等処分		m3		6			
アスファルト舗装工		式		1			
不陸整正		m2		83			
上層路盤 (車道・路肩部)		m2		83			
表層 (車道部)		m2		83			
直接工事費		式		1			
共通仮設		式		1			
共通仮設費		式		1			
運搬費		式		1			
仮設材運搬費		t		5			
共通仮設費 (率計上)		式		1			

工事数量総括表(本01)

工事名	R 6 三土 馬木谷川 東・足代 擁壁護岸工事 (担い手確保型)	事業区分 工事区分	河川改修 築堤・護岸			
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量 (前回)	数量 (今回)	数量増減	摘要
純工事費		式		1		
現場管理費		式		1		
工事原価		式		1		
一般管理費等		式		1		
工事価格		式		1		
消費税額及び地方消費税額		式		1		
工事費計		式		1		