

見積参考資料

工事名 R6三土 河内谷他 三・三野太刀野山他 標識工事（担い手確保型）

◇経費情報◇

工種区分	道路維持工事
単価地区	三好2
単価使用年月	令和6年10月
施工地域・工事場所	山間僻地及び離島
前金支出割合	補正を行わない
契約保証	補正しない
現場環境改善費	計上しない
担い手確保モデル工事に係る経費補正	通期の週休2日

注意

「見積参考資料」は入札参加者の迅速で適正な工事費の見積りのための一資料であり、請負契約を拘束するものではない。

本工事は、「担い手確保モデル工事（発注者指定型）」であり、通期の週休2日の経費補正（担い手確保モデル工事実施要領参照）を計上している。

設計内訳書（三好市）

工事名	R 6 三土 河内谷他 三・三野太刀野山他 標識工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
標識工		式	1				
小型標識工		式	1				
標識板（設置費）		枚	7				単 1号
標識板（材料費）		枚	7				単 2号
標識支柱（設置費）		組	4				単 3号
標識支柱（材料費）		組	4				単 4号
構造物撤去工		式	1				
標識撤去工		式	1				
標識撤去（板撤去）		枚	7				単 5号
標識撤去（柱撤去）		組	4				単 6号
運搬処理工		式	1				
鋼材運搬処理		式	1				内 1号

設計内訳書（三好市）

工事名	R 6 三土 河内谷他 三・三野太刀野山他 標識工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費（率計上）		式	1				
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

設計内訳書 (警戒区域)

工事名	R 6 三土 河内谷他 三・三野太刀野山他 標識工事 (担い手確保型)				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
道路維持		式	1				
標識工		式	1				
小型標識工 警戒区域	転用	式	1				
標識板	標識板規格:2.0m2未満	枚	18				単 7号
標識材料		組	18				単 8号
構造物撤去工		式	1				
防護柵撤去工		式	1				
標識撤去	転用	基	18				単 9号
運搬処理工		式	1				
鋼材運搬処理		式	1				内 2号
直接工事費		式	1				
共通仮設		式	1				
共通仮設費 (率計上)		式	1				

設計内訳書（警戒区域）

工事名	R 6 三土 河内谷他 三・三野太刀野山他 標識工事（担い手確保型）				事業区分 工事区分	道路維持・修繕 道路維持	
工事区分・工種・種別・細別	規格	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要
純工事費		式	1				
現場管理費		式	1				
工事原価		式	1				
一般管理費等		式	1				
工事価格		式	1				
消費税額及び地方消費税額		式	1				
工事費計		式	1				

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 1号	鋼材運搬処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(m3)		m3	0.1				単 13号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	0.1					
処分費(m3)		m3	0.02				単 14号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t,無し,24.0km以下	t	0.04					
合計								

一式当り内訳書

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

内 2号	鋼材運搬処理							
名称・規格	条件	単位	数量	単価	金額	数量・金額増減	摘要	
処分費(m3)		m3	0.01				単 16号	
現場発生品及び支給品運搬	クレーン装置付2t級、吊能力2.9t, 無し, 20.5km以下	t	0.1					
合計								

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 1号	標識板 (設置費)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	基	1				単 10号
	合計							
	単価							円/枚

1 次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 2号	標識板(材料費)		単位	枚	単位数量	3	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	砂防指定地標識 (I種) アルミ 700*900*2		枚	1				
	急傾斜地崩壊危険区域標識 (I種) アルミ 700*900*2		枚	1				
	地すべり防止区域標識 (I種) アルミ 700*900*2		枚	1				
	材料費(組)		組	6				単 11号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 3号	標識支柱 (設置費)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識支柱 (設置費)		組	1				
	合計							
	単価						円/組	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 4号	標識支柱 (材料費)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識支柱 (材料費)		組	1				
	合計							
	単価						円/組	

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 5号	標識撤去 (板撤去)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1				単 12号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 6号	標識撤去 (柱撤去)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識柱撤去 φ 60.5		組	1				
	合計							
	単価							円/組

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 7号	標識板	標識板規格:2.0m2未満	単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無,5基以上,無,無	基	1				単 10号
	合計							
	単価							円/枚

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 8号	標識材料		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費(枚)		枚	1				単 15号
	材料費(組)		組	2				単 11号
	合計							
	単価							円/組

1次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 9号	標識撤去	転用	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	基	1				単 12号
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 10号	標識板設置 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	無, 5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板設置(警戒規制指示路線番号)設置手間		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 11号	材料費(組)		単位	組	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 アルミU型バンド		組	1				
	合計							
	単価							円/組

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 12号	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)	5基以上, 無, 無	単位	基	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	標識板撤去 (警戒・規制・指示・路線番号標識)		基	1				
	諸雑費(まるめ)		式	1				
	合計							
	単価							円/基

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 13号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 金属くず(明和クリーン)		m3	100				
	合計							
	単価							円/m3

2次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 14号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 コン設		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

2次単価表

単価使用年月	2024. 10
歩掛適用年月	2024. 10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 15号	材料費(枚)		単位	枚	単位数量	1	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	材料費 アルミ板 スコッチカル張 700×500×2		枚	1				
	合計							
	単価						円/枚	

2次単価表

単価使用年月	2024.10
歩掛適用年月	2024.10
労務調整係数	1.000-00000 0.0 0

単 16号	処分費(m3)		単位	m3	単位数量	100	単価	
名称・規格		条件	単位	数量	単価	金額	摘要	
	処分費 金属くず		m3	100				
	合計							
	単価						円/m3	

見積単価一覧表

工事名	R6三土 河内谷他 三・三野太刀野山他 標識工事(担い手確保型)			
名称	規格	単位	単価	備考
処分費	金属くず	m3	10,000	運搬距離L=22.8km(三好市) 運搬距離L=17.1km(警戒区域)
処分費	コン殻(無筋)	m3	3,500	運搬距離L=21.2km
※以下は、週休2日補正として計上している金額の合計額を参考値として示したものです。				
直接工事費分	通期の週休2日経費補正	式	1,748	
共通仮設費分	通期の週休2日経費補正	式		

	種別	指定地名	箇所	数量	施工対象	設置			撤去		
						板	柱のみ	基礎+柱	板	柱	基礎
三 好 市	砂防	河内谷	三好市三野町太刀野山	1	標識板 板	1			1		
	急傾斜	三縄(1)	三好市池田町中西	1	支柱・標識板 削孔	1	1		1	1	
	急傾斜	込	三好市池田町川崎	1	支柱・標識板 削孔	1	1		1	1	
	地すべり	平野	三好市山城町平野	1	支柱・標識板 削孔	1	1		1	1	
	急傾斜	和田中	三好市東祖谷和田	3	支柱・標識板 板・基礎	3	1		3	1	
	合計			7		7	4	0	7	4	0

工事数量表

工事名 R 6 三土 河内谷他 三・三野太刀野山他 標識工事（担い手確保型）

項 目	単 位	当初数量	備 考
標識工	式	1	
小型標識工（転用）	式	1	
標識板	枚	18	土石流危険渓流9箇所（1箇所あたり2枚）
標識材料	組	18	土石流危険渓流9箇所（1箇所あたり2枚）
構造物撤去工	式	1	
標識撤去	基	18	土石流危険渓流9箇所（1箇所あたり2枚）
運搬処理工	式	1	
鋼材運搬処理	式	1	金属くず 95.4kg (5.3kg/枚×18=95.4kg)

警戒区域標識

整理番号	市町村名	警戒区域名
1	08_三好市	紺屋谷川
2	08_三好市	納屋谷
3	08_三好市	安瀬地谷
4	08_三好市	赤野谷
5	08_三好市	木栗谷
6	08_三好市	新学谷
7	08_三好市	大月谷
8	08_三好市	さがい東谷
9	08_三好市	信正谷

金属くず（砂防指定地等標識）

材料	規格	撤去数量	体積	参考比重	重量
標識板	900×700×2	7 枚	0.01 m3	9.5kg/枚	0.07 t
標識柱	φ 60.5×2750	8 本	0.07 m3	3.3kg/m	0.07 t
合計			0.08 m3		0.14 t

コンクリート殻（砂防指定地等標識）

材料	規格	数量	体積	参考比重	重量
コンクリート削孔	φ 110×400	4 箇所	0.02 m3	2.35t/m3	0.036 t
合計			0.02 m3		0.036 t

金属くず（警戒区域）

材料	規格	撤去数量	体積	参考比重	重量
標識板	700×500×2	18 枚	0.01 m3	5.3kg/枚	0.095 t
合計			0.01 m3		0.095 t